

硅PU球场施工 硅PU球场材质施工

产品名称	硅PU球场施工 硅PU球场材质施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:硅PU篮球场 硅PU球场材料厂家:硅PU球场包工包料价格 硅PU球场价格:新国标硅PU球场施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

硅PU球场施工硅PU球场材质施工 一.硅PU球场施工弹性层: 1.弹性层 (TB-002) 为单组分吸收固化材料, 采用齿形刮刀直接涂覆于基面。每层涂层的厚度不得超过2.5mm, 每层涂层的时间间隔以干燥固体为准 (一般为10小时左右, 视天气情况而定), 直到涂层刮到所需厚度为止。当温度较低, 增加涂料稠度时, 若温度低于15℃, 相对湿度较低时, 应加入3~5%的水搅拌均匀后再涂覆, 以加速物料凝固, 减少间隔时间。硅PU球场具体加水量取决于现场的天气情况。硅PU球场 2.稀释剂使用前做小试验 (按TB-002:稀释剂=10:3搅拌均匀, 制成1.5~2mm厚的小样品), 确认稀释剂固化后再使用。应避免在烈日下施工, 施工后应保持2~3小时远离暴晒, 否则因表面形成过快会造成表面起泡。弹性层干燥固定后, 用水法检测表面光滑度, 用水用TB-002修补平整。如果硅PU球场表面有粒状碎屑或堆积, 可用磨床或其他工具修补平整层施工。 二.硅PU球场施工强化层: 硅PU球场加强层 (TB-003) 为单组分吸水材料, 用橡胶刮刀将1条或2条线直接刮涂在修整后的弹性层上。刮削后表面要平整、光滑, 每次涂胶的时间间隔以干水泥为准 (一般10小时左右, 视现场天气情况而定), 直到涂胶刮到所需厚度为止。如果温度较低, 相对湿度低时, 应加2~5%的水搅拌均匀后再涂覆, 以加速物料凝固, 减少间隔时间。硅PU球场具体加水量取决于现场的天气情况。若温度较低, 涂层稠度增加, 可加入适量稀释剂调整施工稠度。硅PU球场应避免在烈日下施工, 施工后应保持2~3小时远离暴晒, 否则因表面形成过快会造成表面起泡。施工过程中, 如有杂物混入或不均匀刮涂, 需进行修补平整后再进行表面施工。 三.硅PU球场施工表层: 表面层 (TB-205) 为双组份水基材料, 要符合规定比例 (A组:B组=100:7 (重量比)) 将两组分充分混合均匀, (比例不对会影响面层固化效果, 直接影响面层性能) 加水稀释施工一致性, 一般加水50~80% (TB-205重量计算, 根据现场实际情况), 用专用喷枪多通道喷涂在强化层上。喷涂时需加表面粗糙的专用砂。低温度低于5℃时不宜施工。施工结束后, 应无水浸泡10小时。 四、硅PU球场施工尺寸 硅PU球场按标准尺寸丈量位置, 标记好边界线位置, 贴在球场边界线两侧, 在边界纸之间涂上专用标记漆 (TB-207), 待表面干燥后撕下边界纸。TB-207是一种双组份材料, 要按照规定的比例 (A:B=100:7) 将A、B两组份充分混合均匀, 两次涂刷。如果硅PU球场表面比较粗糙, 可以先在面层涂上20%的专用砂, 防止渗水。