

南宁柳州桂林梧州北海防城港钦州贵港贺州轨道胶泥

产品名称	南宁柳州桂林梧州北海防城港钦州贵港贺州轨道胶泥
公司名称	广州协宝企业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区枫叶路8号之四1910室
联系电话	18620841784

产品详情

广州协宝：灌浆料，压浆剂，压浆料，支座灌浆料，液体阻锈剂，轨道胶泥，全国销售热线 李玉锋 18620841784

广州协宝企业发展有限公司成立于1998年,其前身为于1991年创办广东粤秀发展有限公司,至今已有十多年的发展历程,自始至终协宝企业作为建筑应用技术研究和建筑辅材开发专业生产企业,专长于无收缩灌浆料、支座灌浆料、管道压浆剂(孔道压浆剂)、聚丙烯纤维、防水防腐材料、水泥基自流平系统、工业地坪配套材料与应用技术的研究、开发及生产。协宝企业拥有强大的专业创新能力与卓越产品。

其中灌浆料产品引进日本先进科学配方，具有很高的技术含量。位于广州市番禺区的生产基地占地4000m²，生产车间设备完善，年产已达5万吨以上；为了方便客户需求，协宝企业已设立重庆生产基地和天津仓储基地。我们的目标是在我们所有的市场成为技术先导，同时是质优价宜的专业生产企业，让我们的客户得到更大的实惠。公司已通过 iso9001:2000 国际质量体系认证，并经中国石油化工集团公司建筑设计技术中心站考核，为石油化工工程建设所需推荐产品。在国内许多重点投资的项目中，你可常见到协宝企业的产品，如：广东台山电厂、广州白云机场、广州会展中心、福建可门电厂、广西钦州电厂、广州钢铁有限公司、广州石化总厂等。加固案例：广州天河购书中心，广州展览馆，等等

今天应用于建筑业的新型材料，要求生产商不断提供可靠的高质产品，协宝企业的所有产品，经受了十多年的磨炼和最严格的质量控制与检测，以保证我们产品的性能稳定地符合客户的要求。建筑材料的最终使用者是人，协宝企业所坚持的环保理念及原则，体现了对人的基本尊重和保护；其中包括从开发到制造，从产品的本身到应用的过程中尽量减少对环境的影响。每一个产品都贯彻“简单易用”的精神，将复杂的技术化繁为简，以简单的操作即能获得理想的高品质，减轻对施工操作中人为因素的依赖，将影响工程质量的各种因素尽可能在协宝企业工厂中解决。

在齐头并进十五年，和客户共同成才；客户的需求，就是我们不断追求创新的动力；客户的满意，就是我们追求产品服务完美的源泉；全心全意竭诚为客户全程“物流跟进”及“现场工地施工”。共同见证，协宝品牌，您现场施工的好伙伴，值得信赖！

协宝牌压浆剂广泛用于：武广客运专线，南广铁路，贵广铁路，厦深铁路，湘桂铁路，桂来高速，凤灌高速，马来高速，广佛肇城际，广深沿江高速公路，成仁高速公路，广甘高速公路，珠海机场高速，广东南澳跨海大桥，福州淮安大桥，九江长江公路大桥，梧州西江三桥，长沙湘府路湘江大桥，益阳资江大桥等等，

hl-50g型轨道胶泥是一种含精选天然骨料，具有流动度优异，良好粘结性能及韧度的专用轨道胶泥。

应用场合：港口、码头起重机轨道槽的灌浆。（用于轨道压板灌浆、底板螺栓固定等）
各种机械设备安装、钢结构支承体基础，地脚螺栓孔灌浆等。特性与优点：高流动性 高抗压强度 较长的工作时间 经济性 密实，无收缩 无锈蚀，不含金属骨料 施工方便 持续增强 强度性能指标：

其它项目：

施工方法 1、施工前准备：（1）清扫轨道基础表面，

灌浆前24小时，轨道基础表面应充分湿润。灌浆前1小时，应吸干积水。（2）

按灌浆施工图支设模板，模板不得漏浆。（3）灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。

2、每25公斤hebol灌浆料加入3.7公斤~4.0公斤水。3、轨道胶泥材料进行灌浆，其工艺应符合以下要求：

（1）轨道胶泥进行二次灌浆时，应从一侧灌浆，直至另一侧溢出为止，不得从四侧同时进行灌浆。

（2）灌浆开始后，必须连续进行，不能间断，并尽可能缩短灌浆时间。（3）

在灌浆过程中严禁振捣，必要时可用竹板条进行拉动导流。（4）

每次灌浆厚度不宜超过150mm，当灌浆层小于30mm时应采取相应辅助措施或改用其他型号材料。（5）

不得将正在运转的机器的震动传给准备灌浆的设备基础。

4、hebol轨道胶泥灌浆的初凝固的所需时间约为3~4小时。5、3~4个小时后用目测和手感进行辩论是否初凝，确定首次凝固后，用批刀轻抹平灌浆料表面，再用麻布或者是棉布盖在灌浆料表面上。6、

每天根据气温的不同，15℃以下，每天早晚各一次用水养护；15℃-35℃每天早中晚各一次用水养护。

7、对凝固的灌浆料进行湿润养护不少于7天。储存：在干燥的条件下可保存6个月。包装：

25kg聚乙烯多层防潮袋