

# 九江玻纤经编格栅找晟坤工程九江双经双纬、三经三纬

产品名称	九江玻纤经编格栅找晟坤工程九江双经双纬、三经三纬
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

九江玻纤经编格栅找晟坤工程九江双经双纬、三经三纬销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。完成所有的填缝，补坑，基础加固和找平层的铺设。"镂"。就是根据线条图形先挖掉内部无用的石料。"剔"。又称"摘"，就是按图形剔去外部多余的石料。"雕"。就是最后进行仔细的琢刹，使雕件成型。近年来，我国相继开发出了许多新型多功能的石雕加工机械，对推动我国石雕业的发展，改变传统手工作业，提高产品质量和档次，扩大出口起了非常重要的作用。但目前尚无统一的石雕产品国家标准，建议完整统一的质量标准体系，为规范和推动雕业的发展再立新功。玻纤格栅铺设前确保外观上不能有缺损，必须紧贴下承层的表面，一定要保持平整、无褶皱和断裂、无破损。玻纤格栅的铺设时间应当在晴好天气的上午10点至下午3点间进行，两端应张紧、固定，并留1m左右的翻折长度。玻纤格栅一般使用30x0.3的白铁皮和2英寸钢钉进行固定，不能将钢钉直接钉在玻纤格栅上，固定间距延着玻纤格栅的纵向方向为1m，玻纤格栅的横向为0.5m，呈梅花状排列。纵向以及横向接头的搭接距离分别不能小于20cm和15cm：在进行纵向搭接时，需要沿沥青的摊铺方向进行，将前一幅放在后一幅的上面。玻纤格栅不能进雨淋以及暴晒，暴露时间不应超过48h，应立即进行下封层施工。在进行玻纤格栅的铺设时，需要将交通进行的封锁，并且禁止施工车辆在路面进行刹车或转弯。玻纤格栅施工完成后，立即喷洒粘层沥青油。粘层油洒布后，应立即均匀撒布石屑或瓜米石，完成石屑的撒布之后，则需要立即使用轻型胶轮压路机进行适度碾压。2.

水利工程：用于防止河道和堤坝的侵蚀，增强水岸结构的稳定性和抗冲刷能力。