

墙柱变形缝伸缩缝

产品名称	墙柱变形缝伸缩缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	图集:14J936变形缝图集
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2020 中规定：混凝土施工缝不应随意留置，其位置应事先在施工方案中确定。确定施工缝的原则为：尽可能留置在受力较小部位；留置部位应便于施工。承受动力作用的设备基础，原则上不应留置施工缝；当需要留置时，应符合设计要求并按施工方案执行。因此建议实际工程中尽量不留或少留；关于施工缝如何留置可参见《混凝土结构工程施工规范》8.6节。

一、施工缝留置位置要求

1、墙、柱

竖向施工缝，墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处，内外墙施工缝留在内墙距外墙100mm处，施工缝处绑两道钢板网（墙体竖向施工缝按流水段划分图位置留置）。水平施工缝，留置在板、主梁底面上25mm。点这免费玩法攻略介绍施工技术资料

2、基础底板与外墙施工缝留设在底板标高以上320mm处（预留20mm的浮浆层剔凿量）；墙顶水平施工缝留置高出顶板底标高25mm处（20mm浮浆层剔凿量）。所有地下室外墙水平施工缝均须在缝中埋设止水钢板。

基层底板与外墙施工缝留置

3、顶板后浇带施工缝留置在1/3跨中位置，顶板施工缝与板面垂直，不得留斜茬。

4、楼梯踏步一边有剪力墙时，控制在梯段板跨中1/3范围内。楼梯踏步一边没有剪力墙时，留置在楼梯休息平台板跨中1/3范围内，平行于楼梯梁留置。

5、梁窝施工缝，用板卡设胶带包裹，梁窝要比实际梁边线每边小20mm，作为清理梁窝时的剔凿量。

二、施工缝剔凿及清理

须待混凝土浇筑浇筑完毕12h后，剔凿出表面高出板底表面10-20mm左右的浮浆、松散混凝土，用水冲洗

干净。剔凿前先弹好剔凿线，用无齿锯沿线切割，墙、柱切割边线离结构边线内移5mm，顶板下皮标高上返5mm。

1、标准层内墙混凝土浇筑控制墙上口标高、平整度，浇筑高度为板底上20~30mm，弹切割标高线高于板底5mm。支顶板模板完成，对墙顶混凝土进行凿毛处理。