

# 盐城 生产废水处理设备 工业废水处理 多年租赁经验

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 盐城 生产废水处理设备 工业废水处理<br>多年租赁经验 |
| 公司名称 | 常州天环净化设备有限公司                 |
| 价格   | 49000.00/件                   |
| 规格参数 | 品牌:天环净化设备<br>颜色:绿色<br>材质:玻璃钢 |
| 公司地址 | 常州市新北区薛集镇吕墅东路2号              |
| 联系电话 | 13961410015                  |

## 产品详情

- 1、格栅：原液进入格栅后，格栅会拦截污水中的微小漂浮物和悬浮颗粒。格栅机自动化程度高，分离效果好，动力消耗小。
  - 2、缺氧池：经格栅分离后的污水用抽水泵提升至缺氧池，然后与接触池中的回流硝化液相混合，缺氧池中放置填料作为反硝化细菌的载体，静置一段时间，大概2小时左右。
  - 3、生物接触氧化池：污水流入氧化池，需要停留时间6小时，氧化池采用立体弹性型填料，该填料比表面积大，处理负荷达较大，是一般填料的5-10倍，生化池采用微孔曝气盘曝气，污水在生化池内不断循环，充分地、与填料上的生物膜相接触，能使有机物迅速降解。
  - 4、二沉池：生化后的污水进入二沉池，水槽可升降，可调整液位，集水均匀沉淀效果较好，二沉的污泥气提至污泥池。
  - 5、消毒池，消毒池停留时间为30分钟，消毒剂采用固体氯丸，每周固定时间投放一次消毒剂即可。
  - 6、污泥池：经格栅拦截的污物和二沉池污泥均进入污泥池，污泥池内设有污泥硝化系统，污泥池上清液回流至调节池。
  - 7、风机房：风机房单独设置，内装风机和控制柜，风机房出风管和设备进风管相连接，起到鼓风的作用。
- 、一体化污水处理设备运抵调试现场后，用合适吨位吊车将污水处理设备吊放到调试指定位置，设备摆放方向不能放错相互之间距必须准确，以便于后续工作的进行。
- 2、设备就位后开始外部管路安装、电路连接、桥架安装。

- 3、外部各管路连接接口要无油污，管道连接时注意胶水一定涂抹均匀（内外涂抹），防止结合不好出现漏水情况，管道一定要布置的合理美观。
- 5、电控柜摆放在主体设备侧边,外部电路把电控制柜控制线、污水设备连线、电控柜与电源接通，电源线与污水设备接线时注意污水设备间风机、电机的转向。
- 6、在设备布线时，要把设备之间应安装的桥架固定完毕，为接电源线走线做准备。
- 7、内部电路、管路连接必须严格按照生产厂家所提供的内部电、管路布线图连接。