

湖南莲豪标准化施工 10级无尘车间 湖南无尘车间

产品名称	湖南莲豪标准化施工 10级无尘车间 湖南无尘车间
公司名称	湖南莲豪制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙市望城区金星北路万泰国际西塔907室
联系电话	13574867199 13574867199

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖南莲豪制冷设备有限公司

净化工程的设计施工应遵守的规范有哪些？

1.净化工程的施工，从设计、材料采购到安装，均应严格按照ISO9001质量标准体系进行操作，以保证净化工程的进度和质量。2.净化工程中机械设备的选型、材料的使用、安装技术要求很高。该设备采用备份、重量轻、体积小。如果需要，请按照说明书上的要求使用。按照流程管材质要求，焊接时采用不锈钢，严格控制焊接过程。3.安装过程中，因各专门交叉协调工作量大，各工序衔接要求高，因此在净化工程施工过程中，需制订详细的施工方案。按施工程序进行施工，保证环境整洁。4.除考虑传统的安装工艺外，还应注意施工对象及施工环境的要求，要美观、无毒，应符合GMP认证要求。管线安装时尽量靠墙，考虑美观问题。莲豪公司是一家专门做净化工程的，有需要的朋友可以打电话咨询，我们将竭诚为您服务。

净化工程施工的保养怎么做？

对净化工程施工维护要从管理制度上着手，为了能更好地延长车间的使用寿命，也能让整

体设计更加符合我们加工生产的要求，特别是对于精密仪器生产，或者是食品药品的生产等。这些行业的内部环境要求很高，所以员工必须能够掌握工作要领，在进出净化工程施工时，应能够按照相应的标准体系进行。莲豪公司是一家从事“净化工程,净化车间,无尘车间”的公司。坚持以“诚信为本”的理念，勇于参与市场的良性竞争，使“莲豪”拥有良好口碑。

值班系统设计目前许多生物洁净厂房的工作班次为单班制，下班后，为防止室外污染物渗入洁净室，或室内危险气体逸至其他房间或室外，应设值班运行系统，维持房间正负压。在潮湿环境，值班时需供冷水去除空气水分，防止室内表面长霉；在寒冷地区，值班时需供热水，防止室内储水容器或管路。值班风机系统值班风机的风量按维持房间正负压所需要的风量确定，若排风机全天运行或值班时减小风量运行，则值班风机的风量需附加此排风量。RA回风，SA送风，WA新风主风机双速或变速系统 双速风机的电机为双速，工作时电机高速运行，值班时低速运行；可通过改变电机线圈的绕组方式来实现。采用速比，值班时系统回风量可以少一些。 变速风机的电机配有变频器，值班时根据需要的风量，通过变频器使风机变速运行，相当节能。多套净化系统的值班设计形式对新风作集中处理后送至各空调器，这样，值班时仅对新风机组供冷(热)水，各空调器停止供冷(热)水，风机变转速运行、新风机组根据各空调器所需的新风量变速运行。湖南莲豪制冷设备有限公司是承接10级~30万级无尘车间工程,净化车间工程,洁净车间工程,无尘室工程,洁净室工程,不同的行业对洁净度有着不同的需求，我公司都可以按照客户做出各个级别的方案