

墙柱变形缝平面变形缝

产品名称	墙柱变形缝平面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	图集:14J936变形缝图集
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

外墙变形缝做法图集(外墙伸缩缝做法12图集
外墙变形缝做法), 外墙变形缝做法图集(外墙伸缩缝做法12图集
外墙变形缝做法)介绍, 大家可以阅读一下, 希望这篇外墙变形缝做法图集(外墙伸缩缝做法12图集
外墙变形缝做法)可以给你带来参考价值。

外墙伸缩缝做法12图集 外墙变形缝做法

一 简介

建筑物在外界因素作用下常会产生变形, 导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。

伸缩缝:

变形缝未作防护

建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此, 通常在建筑物适当的部位设置垂直缝隙, 自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开, 将建筑物分离成几个独立的部分。

沉降缝: 上部结构各部分之间, 因层数差异较大, 或因荷重相差较大; 或因地基压缩性差异较大, 总之一句话, 可能因地基发生不均匀沉降时, 引起房屋破坏而需要设缝将结构分为几部分, 使其每一部分的沉降比较均匀, 避免在结构中产生额外的应力, 该缝即称之为“沉降缝”。

防震缝: 它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分, 形成相对独立的防震单元, 避免因地震造成建筑物整体震动不协调, 而产生破坏。

有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑, 即所谓的“三缝合一”。

一外保温工程施工前, 空调、窗护栏、雨水管等附着物应拆除, 并妥善保管;墙面上雨水管卡、预埋铁件

、空调支架、设备穿墙管道、伸出外墙面的各种雨水管，进户管线等应重新安装完毕，并预留出保温层的厚度。附着在外墙的线路应拆移，改装完成。、施工缝留置位置要求

1、墙、柱

竖向施工缝，墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处，内外墙施工缝留在内墙距外墙100mm处，施工缝处绑两道钢板网（墙体竖向施工缝按流水段划分图位置留置）。水平施工缝，留置在板、主梁底面上25mm。点这免费玩法攻略介绍施工技术资料

2、基础底板与外墙施工缝留设在底板标高以上320mm处（预留20mm的浮浆层剔凿量）；墙顶水平施工缝留置高出顶板底标高25mm处（20mm浮浆层剔凿量）。所有地下室外墙水平施工缝均须在缝中埋设止水钢板。

基层底板与外墙施工缝留置

3、顶板后浇带施工缝留置在1/3跨中位置，顶板施工缝与板面垂直，不得留斜茬。

4、楼梯踏步一边有剪力墙时，控制在梯段板跨中1/3范围内。楼梯踏步一边没有剪力墙时，留置在楼梯休息平台板跨中1/3范围内，平行于楼梯梁留置。

5、梁窝施工缝，用板卡设胶带包裹，梁窝要比实际梁边线每边小20mm，作为清理梁窝时的剔凿量。

瑞合兴变形缝设计选用要求：

1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。

2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。

3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。

4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。