



## 1.1 光伏阵列区

光伏阵列区是指光伏电站中用于安装光伏组件的区域。该区域通常由光伏支架、光伏组件、光伏电缆等组成。在检测过程中，需要对光伏阵列区的结构、材料、安装工艺等进行全面检查，以确保其安全可靠运行。

## 1.2 升压站

升压站是光伏电站的重要组成部分，主要用于将光伏阵列区产生的电能升压至电网电压等级。升压站通常包括变压器、GIS室、无功补偿装置、室外刀闸门形构架等。在检测过程中，需要对升压站的电气设备、绝缘性能、接地系统等进行检查，以确保其安全稳定运行。

## 2、检测前期准备工作

### 2.1 前期现场勘查、查阅图纸

通过前期现场勘测以及查阅图纸，对光伏电站结构以及主要设备初步了解，以确定检测内容和方式。