

# 室外硅pu篮球场施工建设 塑胶球场厂家 彩色篮球场地坪漆施工 视频

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 室外硅pu篮球场施工建设 塑胶球场厂家 彩色篮球场地坪漆施工 视频 |
| 公司名称 | 湖南一线体育设施工程有限公司                    |
| 价格   | 68.00/平方米                         |
| 规格参数 | 品牌:一线<br>厚度:3-8mm<br>产地:湖南        |
| 公司地址 | 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室            |
| 联系电话 | 18373411038 15273417399           |

## 产品详情

室外硅pu篮球场施工建设 塑胶球场厂家 彩色篮球场地坪漆施工 视频

硅pu篮球场施工, 硅pu篮球场, 塑胶球场厂家, 篮球场地坪漆施工, 塑胶球场施工

清洁场地 防水底漆涂层 粘合层涂层 黑色胶体颗粒底层铺设 固化 表面配料 混合和搅拌 表面喷涂 测量线条 测试线条 完成。

- 1.地面修复：对地面进行清洁，除尘除污，找平基层，打磨地面。
- 2.防水底油涂层：当确认基材已找平并达到含水率 8%的施工程度时，高渗透防水底漆(BSF0401)用于刷子或滚筒施工，以增强基础和同层粘结的能力，增强防水和粘结。
- 3.基材敷设(环保橡胶颗粒层)：铺设黑色橡胶颗粒前，涂一层高粘结胶，PU环保固化胶与环保黑色橡胶颗粒材料按比例混合，倒置在地面上，用齿形PU耙打开，根据设计厚度，用专用摊铺机压实，控制用量和厚度;继续在不平整的地方找平。
- 4.表面颗粒喷涂：将PU涂料(BSPM0423)与EPDM橡胶颗粒(抗老化、抗色变性的EPDM颗粒)混合，均匀喷涂在黑色橡胶基层上表面(喷涂2-3次)，确保颗粒层平整、均匀;面漆包裹EPDM颗粒，使场地更耐用。
- 5.划线：根据设计尺寸喷涂体育线，使用BSJX0451白色面漆，确保线宽一致，色泽均匀，无虚。

## 施工方法

(1)采用两步施工方法铺设13mm透气性施工工艺。底层的黑色橡胶颗粒层，摊铺厚度为10-11mm。固化后，在黑色橡胶颗粒层中喷涂厚度为2-3mm的EPDM橡胶颗粒面漆混合层。

## (2)说明施工方案。

### 配料.搅拌：

- A.施工队伍进入现场后，首先清点所有材料的种类和数量，列出清单，并提交主管签字。
- b.检查搅拌机.推料车等机械设备是否运行正常，发现问题及时修复。对现场的材料进行抽查，每个批号做一个测试片。发现材料变质，应停止使用变色。如有沉淀，使其均匀。
- c.配料时，应保持配料区域清洁卫生，不得乱扔粘有胶液的杂物，以免污染环境。
- d.配料人员在将材料推到放料架上，排列整齐，桶口向下备用之前，应仔细清点原材料的品种.型号，确认与施工现场所需的材料相同。

放料时，先将气体从桶中排出，然后打开桶口，将胶水放入干净的倒料桶中。

F.黑色橡胶颗粒的底层控制在10-11毫米之间，施工比例：预聚物：黑色橡胶颗粒=1 6。根据温度的变化，催化剂的适量通常是预聚物的千分之二。

G.A组和B组的混合比例应按顺序进行。首先，将A组倒入一个干净的搅拌桶中，然后根据配方要求将B组倒入该比例。但是，请注意，当倒入材料时，甲方和乙方组中的任何胶水应倒入搅拌桶底部的中心，不得拖动。飞溅，残留在搅拌桶边缘，以免倒入施工现场，造成不良后果。

H.均匀搅拌混合的A组和B组橡胶液体，加入配方定量催化剂，继续搅拌，然后加入黑色橡胶颗粒搅拌均匀。搅拌均匀后，停止搅拌，胶水可以送到施工现场铺设。整个搅拌过程不应太长或太短，通常为2~3分钟。并记录配料桶，以计算材料的数量。

I.在配料过程中，配料应按配方执行。任何人不得更改材料比例，不得添加任何溶剂或催化剂的数量。

j.配料速度要准确、快速，保证施工现场的材料量和用量，使其不会有太长的间隙，以免材料固化不铺设，影响质量。

k.现场卫生在配料结束后仔细清理。

室外硅pu篮球场施工建设 塑胶球场厂家 彩色篮球场地坪漆施工 视频

硅pu篮球场施工，硅pu篮球场，塑胶球场厂家，篮球场地坪漆施工，塑胶球场施工