

宿迁各种特色大型塑石假山园林假山儿童主题公园

产品名称	宿迁各种特色大型塑石假山园林假山儿童主题公园
公司名称	上海鹤石环境艺术工程有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	
公司地址	青浦区青安路1097号8幢2层C区233室
联系电话	86-02151210099 18721078588

产品详情

塑山、塑石的施工工艺

一、施工流程按设计要求施工景观直塑物件基层骨架基层抹灰施工
造型效果调整（基面）效果着色颜色调整 颜色保护涂料施工

二、施工方法：

1) 基层骨架施工a、按设计要求在墙体上制作预埋件b、按施工规范进行除锈防腐处理c、在预埋件完成基础上捆扎钢筋网片。d、然后按设计要求进行自检，并填报隐蔽验收记录和隐蔽前各专业会签表，再组织监理（甲方代表）验收。

2) 基础抹灰施工钢骨架施工验收合格后，对基层进行打底施工。按设计要求配合砂浆比例，施工完毕后根据天气情况洒水养护或者用薄膜盖做保水养护。

3) 造型抹灰施工按设计图纸要求在塑造基层上塑造石材效果面层，面层砂浆根据塑造物体基本颜色（主色调）加入矿物料、矿物颜料的配合比控制在5%左右。

4) 效果调整造型抹灰完后按设计图纸进行自检，根据自检结果进行效果面层调整。自检合格后，填报隐蔽验收记录，并组织监理（甲方代表）验收。

5) 着色a、根据效果要求，确定着色施工方法及用料b、打抗碱底漆。用喷枪喷底漆，均匀覆盖水泥表面

一遍。c、作底色，以调色师调出的样色为基准，按样色调好料均匀覆盖水泥表面。每隔4小时喷洒1遍，共喷洒2-3遍。d、初步效果制作。用色精及调配的颜色制作表面颜色效果。e、初步色彩调整。认真细致地调整每1块砖的颜色，注意明暗变化。

6) 颜色调整完成塑造石材面层着色施工后，根据设计图纸要求，放眼大环境效进行自检，并根据自检调整着色效果，完成后申报甲方区域效果负责人确认。

7) 颜色保护涂料施工经甲方区域效果负责人确认的直塑实体表面按涂料施工工艺满涂塑石界面保护漆。

8) 控制要点 由于项目区域气候相对干燥，容易产生塑石与浮雕的龟裂现象，所以实际施工过程必须控制以下要点。打底灰，厚度要求10-20mm，从打底灰开始，到每层抹灰，每次下班前，必须浇水一遍。大体的雕灰造型，厚度要求20-30mm。在灰塑前，将底灰先浇水一遍，方可进行加厚抹灰，待干度达80%后，再适当浇水。表面纹理的细致雕刻，厚度要求约20-30mm。当灰塑完成后，必须浇水保养2-3天。砂浆的比例：水泥与砂子比例为1：1.5砂子的要求：一般不用粗砂，而用中砂或细砂。着色要控制好施工方法，流程及用料，要确保装饰效果和不褪色。着色必须实行样板先行制度。全面着色前必须先做样板待甲方区域效果负责人确认后方可大面积施工。