

硅PU篮球场地坪施工步骤

产品名称	硅PU篮球场地坪施工步骤
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU篮球场地坪施工步骤：

1. 磨缝处理：将场地温度缝两边的基面各宽40-50mm磨成斜口深3mm，使温度缝表面呈现“V”型。
2. 酸洗处理：用清水湿润基础后，用浓度约为8%的稀盐酸均匀泼洒并洗刷基面，用清水冲洗干净。
3. 填缝处理：用灌封胶直接灌到温度缝内，深度约为缝深的一半；再用弹性材料分两道把“V”型槽填平，表干后在表面贴一块宽50mm的无纺布。

硅PU篮球场地坪施工步骤

4. 底涂施工：基础足够干燥后用专用底涂材料分一道滚涂于基面，原则以涂刷后基面转变为湿润颜色。
5. 封闭处理：地坪表面干燥后立刻滚涂一道稀释封闭基础表面的细微小孔，提高对基面的粘结。
6. 弹性层刮涂：用齿刮板直接涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2.5mm，每道涂刮时间间隔以前一道干燥固化后为准。
7. 加强层刮涂：用齿刮板直接刮涂于修整好的弹性层面上，保证刮涂后表面光滑平整，每道刮涂厚度不超过1.5mm，直至刮涂至所需厚度。
8. 面层喷涂：在加强层表面薄涂一道，在两小时表干后，马上用专用喷墙分多道喷涂在强层面上喷涂面层。

9. 划线：按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。

按照上述步骤施工，硅PU篮球场地坪就能呈现出美观、耐用、舒适的特点，为篮球运动提供良好的场地环境。