

塑胶篮球场施工应该注意的问题

产品名称	塑胶篮球场施工应该注意的问题
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	盛立体育:硅PU篮球场 硅PU球场材料厂家:硅PU球场包工包料价格 硅PU球场价格:新国标硅PU球场施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

有品质保证的塑胶篮球场具有非常适合运动的弹性，而且还能够帮助脚部吸收因为弹跳而产生的冲击力，有效减少运动伤害的发生。但是要有一个好品质保证的塑胶篮球场，在进行塑胶篮球场施工之时一定要注意这些问题。

1、防止局部起泡

在塑胶篮球场施工的时候一定要注意防止胶面铺筑后发生局部起泡以及脱壳的现象，因此要严格控制好基层的密实度，确保基础的水泥层不会出现嵌挤不实以及脱壳或脱层而导致的粘结能力差，从而使表面产生气化，胶面被拉断。

2、控制胶层厚度

在铺装塑胶篮球场时，一定要注意控制胶面的实铺厚度。首先可以通过立模对其进行厚度尺寸的预检，如果基层有局部地方高出水平面那么就on进行修砍或锤击将其夯低。如果多出的高度不大，那么可以采用平刮尺配合卡具离模刮浆来保证其平均厚度保持5MM。

3、施工注意防水

由于聚氨酯塑胶材料比较怕水，如果在塑胶篮球场胶浆在初步固化之前碰到水就会产生一个较大气泡，因此施工人员在高温作业的情况下务必要准备好擦汗毛巾防止汗水接触到未固化的胶浆。同时在铺胶面之前一定要掌握天气情况，并提前做好突然下雨的应急措施，而且还要注意铺胶的时间应该避开早晨湿度较大的时段。