

人造草坪铺装施工的国家标准

产品名称	人造草坪铺装施工的国家标准
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 足球场人造草坪:50mm 人造草坪材料厂家:人造草坪足球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

人造草坪铺装施工的国家标准

国家定制施工标准旨在规范施工标准、确保验收成果，确保人造草坪场地使用年限以及在施工过程及施工完成后的环保效果。依照人造草坪施工标准，建造高标准、高质量的人造草坪场地，规范人造草坪行业健康发展。

人造草坪施工标准含人造草坪准备工作和人造草坪铺装施工两大标准条例。

人造草坪铺装要进行铺装前期准备工作和人造草坪皮铺装施工过程。

人造草坪皮施工前期准备工作，基础验收以及人造草坪施工场地勘察和施工工具准备工作。

一、人造草坪施工场地前期准备工作标准：

勘察依据场地尺寸测量画设计图并在施工场地标

注铺设**人造草坪**的区域标签，备好**人造草**

坪施工工具如线切割器、接缝拉紧器、接缝压实器、**人造草**坪压实机、冲砂机和草皮高度尺等。

二、**人造草**坪基础施工、验收标准：

基础一般采用水泥混凝土或沥青水泥基础，确保基础具有良好的平整度和坡度。基础平整度误差控制在3米直尺3毫米内，坡度控制在3‰-5‰，以便排水渠道顺畅；基础表面要进行干燥并且基础碾压压实度至少要超过95%。

三、**人造草**坪验收标准：

- 1、检验施工该场地的平整度与排水坡度；
- 2、根据施工单位提供的资料,进行调整施工方案并加以核实确认信息；
- 3、制定施工日期；
- 4、清理现场垃圾，确保场地的清洁度。

人造草

坪场地平整度和坡度检查不符合规范，及时进行调整；施工场地要进行清理，基础表面不可残留垃圾等滞留物。

四、**人造草**坪铺装施工标准：

人造草

坪铺设施工标准涉及草坪铺展、草坪修剪、涂胶、粘合、加压、固化和草坪填充七大步骤。先将卷曲着的草坪铺展开，将草坪两边边幅进行修剪，铺设接缝布和底层无纺布，利用专用涂胶工具在草坪背面涂胶，涂胶要确保草坪背面无水分并且涂胶完

毕后进行干燥；**人造草**
坪涂胶方向要同一，不能重复涂抹，涂胶干燥后进行粘合。**人造草**坪粘合完工后，利用专用加压工具，使**人造草**坪密实度紧实；之后，进行**人造草**坪清理，**人造草**坪固化利用三天时间对**人造草**坪进行检查和修整，**人造草**皮检查修整完成后，进行**人造草**坪施工的最后步骤，填充石英砂和橡胶颗粒。利用冲砂机填充，填充速度要均匀，填充高度要统一，冲砂机填充能使砂粒充分落实布满。

五、国家**人造草**坪底布施工标准：

无纺布铺设标准，无纺布排列顺序需单层方向铺设，无纺布之间需完整拼接，不可有错位、凸起、褶皱等现象；并且无纺布前后必须固定住。**人造草**坪铺设标准，根据场地需要以及草坪购买量，将人工草坪运入场地；草坪进行铺设时需切记草坪方向要一致；用专用胶水粘接，粘接后再压实；粘接后检查平整度与牢靠度。

六、国家**人造草**坪验收标准：

表面平整度检查，填充石英砂与橡胶颗粒不能出现参差不齐现象；**人造草**丝密度要均匀，不可稀稀拉拉，有松散现象；**人造草**坪草丝色泽度与尺寸要按照客户需求定制生产。

七、国家**人造草**坪石英砂和橡胶颗粒填充规格标准：

石英砂规格为0.2—0.8mm，用量为18—20kg/m²；橡胶颗粒填充规格为0.5--2mm，用量为4—6kg/m²。

严格遵从国家**人造草**坪铺装施工标准以及欧盟**人造草**

人造草坪铺装施工标准能够在很大程度上提高**人造草**坪铺装场地的使用寿命。