

# 化粪池钢模具 不易变形钢材组合式全国发货 支持定制

产品名称	化粪池钢模具 不易变形钢材组合式全国发货 支持定制
公司名称	保定市西蒙电器设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西蒙 产地:保定市 运输方式:物流
公司地址	保定市莲池区焦庄乡阮庄村西
联系电话	19133264967 19331270435

## 产品详情

装配式排水沟模具施工主要包括以下几个环节：

### 一、装配式排水沟模具的渠线测量和清基夯实施工

应该对渠线的区域进行清基夯实处理，将施工区域的杂物清理干净，然后运用机械或者人工夯实的方式，对渠线进行夯实施工，在夯实施工完成以后，对渠线进行测量，根据测量的结果进行图形的绘制，对出填的挖土方进行计算，确定渠道挖填的高度。

### 二、预制混凝土装配式排水沟模具的安装施工

在对预制混凝土装配式排水沟模具进行安装施工时，应该严格根据施工的标准和要求进行，确保安装的质量。

(1)合理的进行测定线的校正。应该对挖填的高度进行准确计算，并明确出渠道的走线，并对纵坡的长度进行核实处理。

(2)工作面的整理和施工顶线。运用铲车对工作面进行整理，将渠道的高度控制在合理的范围内，在进行填方施工时，对其进行分层碾压。然后，以测量的标准为基础，对工作面的填挖高度和中心线进行重新确定。

(3)装配式排水沟模具的基槽开挖施工。在进行基槽的开挖施工时，应该根据设计的标准和要求进行，对渠道进行平整施工，使土模底线满足设计纵坡的要求，还应该留下固定的施工线，运用塑料布或者防渗布对其进行铺设，将其开挖成复式断面，并对其进行清理。

(4)装配式排水沟模具的回填施工。当基槽开挖好以后，在放入装配式排水沟模具，定中线以后，开始进行回填施工，从基槽的两边进行同时施工，并运用合理的工具进行分层夯实。

(5)盖顶封口施工。进行盖顶封口施工，不仅能够保证预制混凝土装配式排水沟模具的稳定性，避免水流入预制装配式排水沟模具的背面，还能够提升渠道的美观性。封口所采用的混凝土型号为C15，应该对混凝土的基础进行分层夯实。