

# 煤矿道岔 高畅机械配件规格齐全 煤矿道岔工程

产品名称	煤矿道岔 高畅机械配件规格齐全 煤矿道岔工程
公司名称	林州市高畅机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省林州市姚村镇西环路开发区
联系电话	13938682491 13938682491

## 产品详情

### 单开道岔构造

单开道岔由转辙器、辙叉及护轨、连接部分和岔枕组成，煤矿道岔工程，单开道岔以它的钢轨每米质量及道岔号数区分类型。目前我国钢轨有75kg/m、60kg/m、50kg/m、45kg/m和43kg/m等类型，标准道岔号数(用辙叉号数来表示)有6、7、9、12、18、24号等，并以9号及12号为常用。在侧线通过高速列车的地段，则需铺设18号、24号等大号码道岔。

上道过程中应注意以下几点：

- 1、应将岔前、岔后的枕木按规定换成 型砟枕。
- 2、对于道岔方向、平顺度须认真调整，否则无法控制尖轨、基本轨密贴，对今后维护、保养也极为不利。
- 3、转辙器、叉心区必须重点捣固，煤矿道岔型号区别，检查尖轨是否落实到滑床板上。
- 4、检查 Q 值和电转机安装岔枕是否发生变化。
- 5、检查顶铁是否有顶死现象。

上道过程中应注意以下几点：

- 1、应将岔前、岔后的枕木按规定换成 型砵枕。
- 2、对于道岔方向、平顺度须认真调整，否则无法控制尖轨、基本轨密贴，对今后维护、保养也极为不利。
- 3、转辙器、叉心区必须重点捣固，检查尖轨是否落实到滑床板上。
- 4、检查 Q 值和电转机安装岔枕是否发生变化。
- 5、检查顶铁是否有顶死现象。

## 2.预防整治措施

针对辙叉底部存在的空洞和吊板，煤矿道岔，加强辙叉底部的捣固，特别是叉心和辙叉前后接头处的捣固。

辙叉底板较宽，岔枕间距小，不好捣固。有时采取冒起道钉，抬起辙叉，在适当位置用垫板垫高3~5 mm，然后撤除一根岔枕，用起道机抬起岔枕进行捣固。这样逐根进行，煤矿道岔施工安装，既能整治弯曲岔枕，又能提高捣固的坚实程度，提高辙叉基础强度。

借助于有计划更换岔枕的机会，加强辙叉底的捣固。

利用翻转岔枕的办法，均匀地进行辙叉底捣固。

运用经常保养中积累的经验，在辙叉底岔枕顶面垫胶垫，以缓冲受力，处长辙叉和岔枕使用寿命。

煤矿道岔-高畅机械配件规格齐全-煤矿道岔工程由林州市高畅机械配件有限公司提供。林州市高畅机械配件有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事道岔，单开道岔，双开道岔的厂家，欢迎来电咨询。