

# 人造草坪厂家源头生产

产品名称	人造草坪厂家源头生产
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:10-50mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

西安人造草坪铺装流程指导和建议石英砂铺装工艺

(1) 灌砂工艺：草苗内，用石英砂进行固定草苗，使草苗不倒伏，灌砂到草苗剩余高度 1 厘米以内，在草苗表面铺撒橡胶颗粒，铺撒要均匀。草苗间不得灌注带棱的沙粒。防止运动员受伤害。

图片

(2) 铺撒时用人工一字形进行撒播。

(3) 人造草坪场材确实安装完成后，方可铺设石英砂及橡胶颗粒。

西安人造草坪

(4) 石英砂之铺设，以积分法观念将施作面积分割成一平方公尺以下的小面积，然后将规范量 25% 的石英砂填入。

(5) 石英砂之铺设需检查是否平整及充足，不足处需酌量添补。

、铺装中发现任何杂质需立即去除，以确保品质。

、石英砂铺装完成后需使用带有硬质毛刷来回铺刷使石英砂下落充分密实。

、在石英砂上填入橡胶颗粒，其施作依石英砂同样方式。

## 一 工程测量及放样

(1) 检查验收基础工程。清除基础中的杂物，若有不平处，应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。依设计图之规则划，执行测量及放样。

(2) 使用钢卷尺，测量周边设施是否符合运动场之尺寸，如有不合适处做修改。

(3) 铺面铺装：

、沿场地长度方向铺设无纺布，排列方向须与草坪的排列方向成 90 度，无纺布间粘接牢固。

、按图纸的线条长宽规格裁定球场线条，经自查粘好后的线条必须平直。

、将草皮依原石规格平铺于无纺布之上，草皮之间需搭接 3 -8mm。

、将搭接的草皮用切割刀切割平齐。接缝应不大于 3mm。

、切割区下铺设接缝布，在接合面上刷上接合胶，指触干燥后接合并敲击牢固。

## 二 草坪粘接工艺

粘接前的准备：

、须将需粘接的草皮底面、无纺布、接缝布等清洁干净，且表面干燥无水分。 、环境温度应选在5以上施工为宜，再者不宜在下雨和梅雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。

具体施工过程：

(1)涂胶：要求用刷子在其表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。

(2)粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实了示影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。

(3) 加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。

(4) 固化：其固化时间一般为三天，检测终强度一般为十天。因此，在固化期间需密切注意对其维护，避免过于暴晒、水浸和移动，以达到粘接的佳状态。

(5) 粘接后在未撒石英砂和橡胶颗粒前，对场地的草皮裁切的碎片进行清洁处理。

### 草坪铺装建议

草皮到达现场后要整齐摆放，严禁重压，以免使草坪起折、变形；

草皮粘接的接缝带应不低于20cm；

使用圆形不带棱角的石英砂，建议石英砂的直径应为0.2—1.0mm；

粘接胶水应使用粘接牢度较好的合成橡胶；

场地铺设完毕一周后交付使用，让胶水充分粘合；

阴雨天和低于零下5度的条件下请勿施工。

## 草坪使用须知

人造草坪应在正常运动下使用

- 1、禁止穿9mm的钉鞋在草坪上跑动;
- 2、禁止任何机动车辆在草坪上行驶;
- 3、禁止重物长期压放在草坪上;
- 4、禁止铅球、标枪、铁饼或其他高坠落式运动在草坪上进行;
- 5、遇雪天禁止即刻踩踏，需将表面浮雪扫净后再进行使用。