

足球场人造草坪施工 铺草坪、充砂充颗粒

产品名称	足球场人造草坪施工 铺草坪、充砂充颗粒
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:人造草坪足球场材料厂家 足球场人造草坪价格:人造草坪足球场包工包料 价格 人造草坪足球场每平米多少钱:新国标人造草坪 足球场施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

足球场人造草坪施工说起足球场人造草坪施工，从操作步骤上来概括起来就是七个字“铺草坪、充砂充颗粒”。说起来简单，但是足球场人造草坪施工真的铺装起来，可要细分成很多环节，足球场人造草坪施工，前期有哪些工作要做？施工过程中又有哪些问题需要注意呢？一起来了解一下。足球场人造草坪运输到场地前的1-2天，先用水冲洗一下场地，场地完全晾干后，注意：一定要检查场地是否存在积水的情况、同时对不平整的区域进行修正、填补；待铺设基础达标、符合足球场人造草坪的铺装要求后，安排物流将人造草坪运送到场地。人造草坪送到场地后，根据设计图纸复合场地的尺寸、找准基点并将场地的四周界线打好。注意，应将场地上的杂物再次清理干净。接下来，按照球场的设计图纸开始放草（也叫草坪放样），注意：草坪放样前先看清楚草坪外包装上标注的尺寸以及草坪的颜色，因为人造草坪足球场现在流行的做法就是田园绿加柠檬绿两种颜色的深浅深浅搭配。前期的准备工作都已经完成，现在正式进入人造草坪的铺装环节。人造草坪足球场铺装最为重要和关键的环节就是铺装人造草，首先将人造草摊铺开，按照操场的短边（也就是草坪的长边）的方向在每两卷草坪直接的接缝处铺接缝带，注意：铺接缝带的环节不能省略，有些厂家为了节省成本不会向客户主动赠送接缝带、如发现应及时向厂家索取；很多场地日后出现草坪开缝就是因为没有铺接缝带造成的！再这里多说两句，起初人造草坪足球场的施工工艺是先在整个场地满铺无纺布，实践证明这种做法既浪费时间也耗费了好几倍的胶水，要知道人造草坪专用胶水一平方的成本大约在2元左右，也是一笔不小的开支！现在只需要铺设接缝带就可以起到同样的效果。待接缝带固定后，再进行人造草坪卷和卷之间的对缝铺装，这里要注意：人造草坪在对接铺装的时候已经要将每卷草坪两边的黑边剪裁掉、有的工人图省事，如果不裁掉黑边，一是会造成每卷草坪之间的高低不平，也会容易开缝。接草坪对接粘合的过程中，要注意涂胶过程中要均匀涂刷，并且在人造草坪的背面和接缝带都涂抹上胶水，涂抹完毕后不要马上将草坪和接缝带压合，要待胶水固化一会，基本上不粘手后再进行压合。草坪铺装的最后一步，就是场地白线的粘合，一般人造草坪画线草也是整卷编织的，先将白色草坪裁切成线条（五人制的场地为10cm宽，标准十一人足球场的线条为13-15cm宽），同时将场地线对应位置的绿色草坪切割出来，并在下铺上接缝带、再将白色草坪嵌入粘合到绿色草坪中。草坪铺装完毕，就开始进行注砂和橡胶颗粒的步骤程，注意，先填充石英砂，然后梳理场地，使得石英砂完全注入到人造草坪内里，然后再填充橡胶颗粒，填充完毕后同样也要进行场地的梳理，以草高50mm的足球场人造草坪来说，填

充完橡胶颗粒后，草丝露出表面的长度控制在10-15mm为宜。到此，一个人造草坪足球场施工铺装就可以结束了，希望对各位能有所帮助，各位有不明白之处欢迎留言，觉得对您有帮助也帮忙点个赞，您的支持是我们前进的动力！感谢大家的点击和阅读！