

陈村水电暖消防安装 联捷消防24小时售后

产品名称	陈村水电暖消防安装 联捷消防24小时售后
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

产品详情

广州联捷消防工程有限公司——水电暖消防安装

消防设施的维修、保养服务方案如下：

一、防火分区

每周检查木制防火门、防火卷帘门、电动防火门等是否完好。

二是手动或自动启动防火卷帘门，每季度测试一次防火门的性能。

排烟保护装置

一周一次的检查送风、排烟房的工作环境，检查送风机、排烟机、控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

每半年以手动或自动方式开启排烟阀，启动/停止风机，查看排烟机性能。

每半年以手动或自动的方式关闭空调通风系统，电动防火阀的试验，检查其性能。

联捷消防工程有限公司——水电暖消防安装

二、建筑消防设施检查维修保养服务方式

维修期间，经双方共同确认维修范围内的设备统一由本公司按要求进行检查、维修、保养。维修期间所更换的材料、部件、配件，由贵单位承担。

广州联捷消防工程有限公司——水电暖消防安装

建筑消防设施定期检查

一、建筑消防设施的单项检查，每月至少一次，由消防安全管理人组织实施，陈村水电暖消防安装，填写《建筑消防设施定期检查记录表》，并由检查人员和消防安全管理人签字确认。

联捷消防工程有限公司——水电暖消防安装

二、对建筑消防设施的定期检查：

- 1、消防供配电设施：消防用电设备的电源为末级配电箱处主、备电切换功能。
- 2、火灾自动报警系统：报警装置的报警功能，火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警器、火警控制器、火警显示盘等的联动控制和显示。火警探测器和手动报警按钮的报警器检查次数不少于总数的25%。
- 3、消防给水设施：消防水池、水箱水量，消防水泵和水泵控制柜的启动泵和主备用泵的切换功能，水电暖消防安装工程，管道阀门的开启和关闭。
- 4、消火栓灭火系统：室内、室外消火栓的排水量和压力，消火栓启动泵按钮，系统功能。检验量不得少于总量的25%。
- 5、自动喷水灭火系统：报警器阀组放水，末端试水装置放水。试水装置末段放水检查次数为全部检查次数。
- 6、机械排烟设施：机械排烟风机，排烟阀及系统功能，排烟风机控制柜。
- 7、紧急照明、疏散指示标志：电源开关及充电功能，标识正确。
- 8、灭火器：检查灭火器的类型，压力值和维护的时间。检验量不少于总量的25%

广州联捷消防工程有限公司——水电暖消防安装

消防器材维修保养制度

配备各防火重点部位的消防器材、设备和设施，除抢险灭火外，不得用于与灭火工作无关的事项。

各火险区的工作人员严格管理消防器材，注意保养、防冻、防潮、防损。

对无故损坏消防器材的，除按价赔偿外，视情节给予罚款或其他处罚四、对损坏的消防器材，水电暖消防安装多少钱一平方，应及时报告保卫科更换。

消防验收工程安装施工要点

检测器

- 1、在探测器周围0.5米范围内不能有任何障碍物；中央到墙和横梁的水平距离不能小于0.5米；到空调送风边缘不能小于1.5米。
- 2、在横梁的顶棚上安装探测器，当横梁突出顶棚的高度超过600mm时，每隔出的横梁间区域至少安装一个探测器；
- 3、探测器应水平安装，在安装过程中倾斜角度不大于45度；
- 4、检测器编码应对应于编码图，控制器显示。

手动报警按钮

- 1、安装于墙底边距地面高度1.3-1.5米；
- 2、安装应牢固，不能有明显的松动和倾斜；
- 3、防火隔离带内的任何地方与zui靠近的手动报警器按钮的距离不得超过30米。

陈村水电暖消防安装-联捷消防24小时售后由广州联捷消防工程有限公司提供。广州联捷消防工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！