

# 弱电工程会议系统施工及调试 - 找景星科技专业靠谱

产品名称	弱电工程会议系统施工及调试 - 找景星科技专业靠谱
公司名称	惠州市景星科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区桥东东平中路38号4楼401号房
联系电话	15107521418 (微信同号) 15107521418

## 产品详情

# 弱电工程会议系统施工措施及调试方法介绍

### 前言：

会议系统的施工我们常常不是很注重，觉得能使用就可以了。其实不是这样的，会议是系统施工也有基本的要求。

### 正文：

#### 一、施工措施

- 1.投影幕布的定位，投影仪支架的现场定位。
- 2.所有会议信号线、控制线、电源线必须为整根结构。按图施工放线完毕后，需对每根电缆在连接系统前进行两次以上的全面测试，要求电缆不短路、不断路、外皮不破损且绝缘符合有关标准且合格。
- 3.在每根电缆的两端使用同一规格、统一型、准确无误的永久性标志，以标明电缆的编号、用途、设备接驳口编号等全部数据，并将以上内容制表后作为设备调试和日后维修时的标准依据。
- 4.在线缆敷设结束，机房、设备间装修基本结束，具备设备安装条件时，开始安装机柜设备；在天花、墙面粉刷结束开始安装AV信息地插座。
- 5.对各个音频头和视频头要对照接线图逐个用锡焊焊好，严禁虚焊。

6.机柜内的设备连接前，先画好原理图和接线图，严格按照图纸来接线，并做好存档记录。设备接驳完毕后，将机柜接线图和原理图打印粘贴在机柜门内侧，作为设备调试和日后维修时的标准依据。

7.在会议控制室设置保护接地和工作接地，接地电阻不大于4欧姆，音频设备的电路工作接地点，如传声器输出屏蔽线接地，功放输出变压器接地端等均应接至该接地装置，并构成系统一点接地，音频设备正常不带电的金属外壳、部件等均应接至电气专用保护地线。

## 二、系统调试

1.要设定好投影仪等显示设备。因为安装环境的限制，通常很难准确地按照产品对距离的要求进行安装，因此在工程调试时需要对显示设备进行调整和设定，这样做还可以使摄像、编辑设备的调试有一个准确的参照，在一般的工程中，显示设备的调整主要是投影机的调整，高速的方面包括：图象变形的高速等，对于有多媒体显示时还要进行行频和场频和场频的调整，特别需要注意的是：是图象变形的调整时，如果环境条件不具备，就要充分利用投影机的“斜投”功能进行弥补。

2.进行摄像、编辑和分配设备的调试。因为投影仪在不同的工作状态和工作环境下，成像质量会有较大的区别，所以工程完工后应该对投影仪进行统一的调整。

3.连接多媒体系统和显示屏控制系统，做音/视频信号的传输和切换测试，确保多媒体系统的正常运转。

4.视频会议系统的本地调试：和现场网管人员设定好视频会议终端的网络IP、网关等，本地视频的图像传输是否正常等。

5.视频会议系统的远程调试：和现场网管人员设定好视频会议终端的网络IP、网关等，与远端会议室的连接是否畅通，图像和文本的传输是否丢帧等。

惠州市景星科技有限公司，竭诚为您提供满意的解决方案。

业务范围：公寓/酒店/宾馆/办公室/门店/企业/监控安装施工电布线/网络改造/网络布线/网络维护/机房整改

1、综合布线：网络布线工程、办公室布线、强弱电布线、弱电系统工程、弱电安装施工、机房线路整改。

2、视频监控：视频监控、远程监控、监控报警联动、防盗报警、网络监控。

3、门禁考勤：人脸识别门禁、指纹密码刷卡门禁、考勤系统、防火门禁、多门控制板门禁、可视门禁等安装及维护。

4、系统集成：程控电话、背景音乐、公共广播、会议系统、电话交换机、防盗报警、楼宇对讲、停车管理等。

5、网络工程：网络设备及安装、WIFI覆盖、无线网络安装、无线wifi网络、无线上网。

6、IT外包：IT外包服务、工厂包月维护、电脑IT外包、网络IT外包、IT包月运维。

7、监控维保：监控工程维保、监控维护管理、监控维护保养、监控。