

地暖回填养护 台州地暖回填 繁简自流平地暖回填

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 地暖回填养护 台州地暖回填 繁简自流平地暖回填 |
| 公司名称 | 芜湖繁简新型建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区 |
| 联系电话 | 15375117988 15375117988 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

电暖回填施工有哪些注意事项？

电暖回填施工注意事项

在加热管或发热电缆的铺设区内，严禁穿凿、钻孔或进行作业；施工中，应对地面采取保护措施，地暖回填养护，严禁在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备；施工人员应穿软底鞋，地暖回填价格，采用平头铁锹，防止手推车碾压地暖系统；地暖回填时，每次的浇筑面积不宜过大，以免产生混凝土的温度裂缝；系统初始加热前，混凝土填充层的养护期不应少于7天。

地暖回填层的好坏直接影响地暖的散热效果，回填层也可起到保护地暖管和蓄热的作用，重视地暖回填的施工质量和操作，地暖回填公司，提升后期的使用体验。

地暖回填铺管注意事项：

三种盘管方式（单S、双S、回字形），无论哪种布管方式，地暖管铺设应防止管道扭曲，圆弧顶部必须加以限制，台州地暖回填，并用管卡进行固定，不得出现“死折”。否则施工过程中，由于柔性管道本身具有记忆性，容易造成填充层施工过程中地暖管的移动和暖管弯曲处局部翘起，造成保护层的空鼓，从而使地面容易开裂。

地暖管铺设时应注意管密集部位管间距小于100mm时，由于填充层浇注施工时禁止机械作业，密实度无法进一步强化，间距过小会造成施工过程中混凝土填充层不密实，容易形成空鼓造成地面开裂。

地暖回填层（填充层）的验收标准：

检查：在做水泥填充层之前（保温板上面已经铺设完水管）

1. 水压：水泥回填时，水管水压不低于0.6mpa，养护时不低于0.4mpa，不能在没有水的情况下施工
2. 和立面（墙面）之间全部有保温条隔离，不能有遗漏（遗漏会造成严重开裂），保温条设置高度高于回填层10mm以上。
3. 做回填层之前对于保温板铺设的要求，按绝热层要求执行：平整度：4mm，标高误差：±4mm（GB50209-2010）地暖回填层平整度及标高误差执行标准：按找平层类别（按GB50209-2010标准验收）

地暖回填养护-台州地暖回填-

繁简自流平地暖回填由芜湖繁简新型建材有限公司提供。芜湖繁简新型建材有限公司是安徽 芜湖，砂浆的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖繁简领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖繁简更加美好的未来。