

南京移动板房 顺风集装箱活动房 集装箱移动板房

产品名称	南京移动板房 顺风集装箱活动房 集装箱移动板房
公司名称	马鞍山顺风移动板房有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区霍里镇丰收村杨前组19号
联系电话	13955556278

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：马鞍山顺风移动板房有限公司

活动房安装的前期工作

顺风活动房在安装之前我们还有很多事情要做，首先要做的就是严格查看板材的质量状况，活动房一定要排除以及更换损坏还有变形或者不能用的板材，还有一点是不能遗忘的就是检查固定装置像螺栓、防水圈、五金垫等一些零件有没有齐全。我们在对活动房进行表面安装时，一定不能忽视的就是平整性，每个不同的连接装置都要对齐。

墙面还有墙面之间的布局一定保证正确，在装置完好以后还要检查结合处有没有缝隙过大，集装箱移动板房，要及时安排采取调整措施。房内线路安装材料还有布线一定要按照相关的标准，不同电力设施要和设计要求一致，一定要合理以及安全，还有就是要做好防火措施，隔热措施。我们在安排防火措施的布局以及设施的时候，还要注意开通消防通道与备齐灭火器材，尽量减少对木质地板的铺设。还有就是要做好接地以及防雷的应急处理，一定要按照检测标准来进行。不同种类的板材器件要做好防腐蚀性还有防锈的处理，移动板房公司，钢材面板还要做好保护膜处理。

在目前的不同项目建筑中，活动房是一种使用较为频繁的一类建筑，由于其有着便捷快速安装的优势，没有建筑垃圾产生。成本相对是较低的一些特点，因此在很多行业中得到了广泛的应用，可是相对他的内部的一个双方的责任也许不是相当清楚，所以，我们还针对这样的问题，描绘一下关于施工的过程中，施工方以及业主方面的各自责任。

活动房结构:

- 1、屋架、檩条，大梁采用40角钢及部分50槽钢拼装焊接组成，移动板房厂家，小次梁采用40角钢拼T字型。
- 2、角柱、中柱采用槽钢和角钢钢柱组成。
- 3、楼层板采用实心硅酸钙板，规格：1500mm × 750mm × 40mm。
- 4、墙板为硅酸钙板，规格：1500mm × 2700mm × 30mm。
- 5、屋面瓦有二种：（1）：无钉型防水、隔热、防火复合板。（2）：采用彩色钢板压型坡纹瓦，840型，四周设封口板（红、绿、黄、蓝四种于是供用户选择）。彩钢活动房
- 6、内外墙面涂料，所以钢构房构件油漆。
- 7、门配普通木制门带豪华球头锁，窗为推拉型塑钢窗，一个房间2个窗。塑钢窗规格：1460mm × 900mm。

对活动房设计图纸的会审不到位：

施工单位的职责是按图施工，但施工单位也有责任在施工前应对施工图进行工艺性会审，南京移动板房，活动房厂家对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来（特别是对强制性条文）以期与设计单位商讨修改。如果不将发现的问题提出来，那么工程在施工过程和验收方面就带来困难，钢结构施工质量也难以得到保证，造成隐患。

我们检查工程质量中，发现设计图纸中经常出现以下一些问题：

、钢结构设计图纸应用规范不齐全、不正确。如有的设计说明使用了过时的、已经废止的标准；有的材料牌号、等级不全、高强螺栓、普通螺栓和焊接连接点的标记不明确或未显示。对各类高强螺栓、普通螺栓、栓钉、拉铆钉及其垫圈的规格、型号、性能没有具体标明，而这些均已列入了钢结构施工质量验收规范，并作为强制性条文要求，如果设计图纸未加说明，施工和验收就缺乏依据，造成盲目施工和无法验收后果。

南京移动板房-顺风集装箱活动房-集装箱移动板房由马鞍山顺风移动板房有限公司提供。马鞍山顺风移动板房有限公司是一家从事“活动房,集装箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“顺风”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使顺风集装箱在活动房中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！