

北京海淀区室内改造浇筑楼板 浇筑楼梯 跃层搭建阁楼

产品名称	北京海淀区室内改造浇筑楼板 浇筑楼梯 跃层搭建阁楼
公司名称	北京欣鼎伟业建筑工程有限公司
价格	700.00/平方米
规格参数	现浇阁楼:室内阁楼 钢结构阁楼:钢结构
公司地址	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
联系电话	13520955739 13520955739

产品详情

北京海淀区室内改造浇筑楼板 浇筑楼梯 跃层搭建阁楼 楼板开洞 楼梯改造移位 搭建复试隔层 钢结构隔层 现浇楼板夹层

浇筑混凝土楼梯施工，现浇阁楼夹层 现浇楼梯 浇筑阁楼
浇筑楼板不要单一的考虑价格，用料和工艺也很重要，多的话也不说懂行的都知道。

浇筑混凝土时的注意事项有哪些？

在浇筑混凝土之前，应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等尺寸、规格、数量和位置，其偏差值应符合要求；

在浇筑混凝土之前，应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。输送管道安装应尽量独立固定，不能与模板的支撑体系以及外架相连。如果必须与模板的支撑体系连接时，必须采用输送管道减震防串动支架连接，确保混凝土输送时的冲击力不会对模板、钢筋造成影响。

在浇筑混凝土前，模板内的垃圾、木片、刨花、锯屑、泥土和钢筋上的油污、鳞落的铁皮等杂物，应清除干净。

大模板应浇水加以润湿，但不允许留有积水，湿润后，木模板中尚未胀密的缝隙应贴严，以防漏浆。

在浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

混凝土浇筑旁站过程中需特别注意的事项如下：1、注意混凝土浇筑过程中模板及支架稳定情况，如发现模板出现漏浆、扭曲变形及时安排木工进行加固。

2、注意钢筋的保护层情况，发现保护层不够的及时加垫块。

3、注意板的上铁保护层问题，发现有露钢筋或无保护层的情况，应立即安排钢筋工进行调整。

4、注意板的混凝土标高控制，量测墙柱位置标高控制线，发现标高超高或缺的及时调整。

5、注意混凝土浇筑现场安全状况，发现不安全状况及时暂停施工，发现不安全行为及时纠正。

对于楼板中的混凝土，一定要选择正确的型号，然后按照规范的要求去浇筑这些混凝土。因为楼板混凝土如果材料选择不正确或者是浇筑的方法以及后期的养护不到位的话，是容易出现混凝土开裂的情况

承接浇筑工程部承接现浇混凝土门市隔层，住房跃层。诚信服务，品质保证！

混凝土隔层优点：现浇隔层就是指在圈梁和承重柱、墙上直接植筋或开槽，然后用壳子板直接打模，浇上水泥进行隔层的方法。其优点在于占用层高空间相对较少，隔音、隔热效果较好，无晃动感；使用年限与原房主体结构同等50~70年，缺点在于施工复杂、施工阶段保养时间长、施工现场相对较脏乱、对承重要求高等。

施工工艺流程：放线 铲除墙皮 钻孔 清孔 模板制立安装 配胶 灌胶 插筋 钢筋制作邦扎 浇灌混凝土 混凝土养护 拆除模板 竣工清理。

楼面养保与拆模要求：

1、跨度在8米以上的混凝土强度为 C_{50} ，8米及8米以下 75%方可拆模；砼强度 $>1.2\text{MPa}$ 时楼面方可上人及施工。（一般在浇灌后24小时强度可达 1.2MPa ，春、夏、秋正常养护下7~9天；冬天在正常养护下10~15天能够拆模）。

2、在正常保养情况下，每天不得少于2次；每次要确保楼面有11~16分钟的积水。

3、砼的保湿养护对其强度增长和各类性能的提高十分重要，特别是早期的妥善养护可以避免表面脱水并大量减少砼初期伸缩裂缝发生。所以，楼层砼浇筑完后的必要养护（一般宜 24小时）必须获得保证，如在实际施工中，由于抢赶工期和浇水将影响弹线及施工人员作业，施工中必须坚持覆盖麻袋或草包进行一周左右的妥善保湿养护。