

# 工程现场上门植筋拉拔测试

产品名称	工程现场上门植筋拉拔测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

一、现场进行植筋拉拔试验，首先应填写工程名称、建设单位、委托单位、代表数量、设计单位、监理单位、检测日期；二、应先确定所检测的工程为何种类型的工程；是一般工程还是加固工程；三、确定是拉墙筋锚固、构造筋锚固、加固筋锚固、化学锚栓锚固还是膨胀螺丝锚固；四、再确定是非破坏性检测，还是破坏性检测；五、填写所使用的检测仪器是那种型号的检测仪器；六、勾选对应的检测规范；七、填写钢筋或者锚栓的型号规格、检测部位以及应达到的检测力值；检测步骤一，从仪器箱中取出仪器，接通千斤顶和锚杆拉拔仪；二，先打开力值显示器，清零，并点击峰值按键，关闭油阀，空荷载加压，确定仪器使用正常，然后打开油阀，使千斤顶回复原状；三，针对钢筋或者锚栓的规格，选取对应的锚具，（如果是锚栓，应选取对应的锚栓接头旋紧）；四，把千斤顶套入待检植筋或者锚栓，关闭油阀，用锚具锚紧钢筋，缓缓加压，直至千斤顶与墙面之间没有空隙（手上有轻微的用力感），这时，应停止加压，并点击清零按键进行清零；五，均匀加载力值，达到并超过设计力值，停止加压，点击峰值按键，记录加载的力值，等待2分钟，然后再记录此时的力值（在加载过程中，应让人手扶千斤顶，避免因钢筋突起拔出，造成千斤顶的损坏）；六，然后打开油阀，卸载加载，使千斤顶回复原状；至此，完成一根钢筋的拉拔试验。拉拔规范的选用（一般工程）：一、如果是拉墙筋，不论钢筋的规格，植筋大小，只要不小于6.0KN，就算合格，且拉

拔的数量按表9.2.3选用，zui小应选取5根钢筋为检测数量。