工程现场上门植筋拉拔测试

产品名称	工程现场上门植筋拉拔测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

一、现场进行植筋拉拔试验,首先应填写工程名称、建设单位、委托单位、代表数量、设计单位、监理 单位、检测日期;二、应先确定所检测的工程为何种类型的工程;是一般工程还是加固工程;三、确定 是拉墙筋锚固、构造筋锚固、加固筋锚固、化学锚栓锚固还是膨胀螺丝锚固

四、再确定是非破坏性检测,还是破坏性检测; 五、填写所使用的检测仪器是那种型号的检测仪器; 六、勾选对应的检测规范;七、填写钢筋或者锚栓的型号规格、检测部位以及应达到的检测力值; 检测步骤一,从仪器箱中取出仪器,接通千斤顶和锚杆拉拔仪;二,先打开力值显示仪,清零,并点击峰值按键,关闭油阀,空荷载加压,确定仪器使用正常,然后打开油阀,使千斤顶回复原状; 三,针对钢筋或者锚栓的规格,选取对应的锚具,(如果是锚栓,应选取对应的锚栓接头旋紧);四,把千斤顶套入待检植筋或者锚栓,关闭油阀,用锚具锚紧钢筋,缓缓加压,直至千斤顶与墙面之间没有空隙(手上有轻微的用力感),这时,应停止加压,并点击清零按键进行清零; 五,均匀加载力值,达到并超过设计力值,停止加压,点击峰值按键,记录加载的力值,等待2分钟,然后再记录此时的力值(在加载过程中,应让人手扶千斤顶,避免因钢筋突起拔出,造成千斤顶的损坏); 六,然后打开油阀,卸载加载,使千斤顶回复原状;至此,完成一根钢筋的拉拔试验。 拉拔规范的选用(一般工程):一、如果是拉墙筋,不论钢筋的规格,植筋大小,只要不小于6.0KN,就算合格,且拉

拔的数量按表9.2.3选用, zui小应选取5根钢筋为检测数量。