

工厂防排烟工程施工 德宇工程 广州黄埔龙湖工厂防排烟工程

产品名称	工厂防排烟工程施工 德宇工程 广州黄埔龙湖工厂防排烟工程
公司名称	广州市德宇工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区员村二横路8南侧之一209
联系电话	15521381945 15521381945

产品详情

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一体的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

（1）风管组装：当风管较短时，可一次在地面组装而成，当风管较长时，工厂防排烟工程厂家，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜*过10m.组装时，广州黄埔龙湖工厂防排烟工程，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

（2）风管就位：风管就位前应检查全部支架的水平度和标高、检查支架的牢固程度，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，又位置较低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。世纪星介绍为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，工厂防排烟工程工程，高度和位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支、立管，吊起时，吊点应牢固，两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管*垂直度要求。

（3）风道调直：就位在支架上的风道，应拨正位置，调整风道横平竖直，然后再按图集要求固定。

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一体的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

不锈钢风管这一产品，倘若其出现腐蚀情况的话，那么其原因是什么呢？又具什么损害呢？

解决这类疑虑，下面我也来详细分析与讲解说明一下，好让大家清楚弄清楚并进行培训学习把握，从而能够牢固掌握这类内容，也更能够来很好掌握和运用共板法兰风管。共板法兰风管出现腐蚀情况，其具体的表面，一般来讲重要有下述这类：

表面一：不锈钢风管表面出现一些缺陷难点，比如擦毛、脏污等。

表面二：在电焊焊接表面，其色彩是呈黑灰色的，工厂防排烟工程施工，或者是有黄点或黑斑。

表面三：不锈钢风管的一部分出现锈蚀。

这三种情况，其腐蚀水准是越来越严重，一旦出现该难点的话，则会降低其抗腐蚀能力，降低其使用寿命。对于通风系统来讲，则会降低其密闭性，因而它的损害是不容小觑的。

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一一体化的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

广州市德宇工程-电子厂通风工程解决方案

方案关键词：电子厂通风解决方案、电子通风设计方案、电子车间通风解决方案

方案适用范围：工厂、车间、实验室等

电子厂通风设计通风系统会结合厂房内外空气的温度差所形成的热压作用和室外空气流动时产生的风压作用，使厂房内外空气不断交换，形成自然通风。但由于风压作用受自然条件限制，具有多变性，无风时即无风压作用，因此不宜作为厂房自然通风的动力考虑。按照有关技术规定，在热加工厂房自然通风的设计计算中，一般仅考虑热压作用，风压作用只作为一项补充因素。热加工车间在生产过程中，散发大量的余热和灰尘等污浊气体，恶化了厂房内部环境。

通风系统必须通过有效地组织厂房自然通风，迅速排除这些余热和污浊气体从而改善室内空气环境质量。当厂房高度和生产散热量为一定时，合理布置和设计进、排气口面积，是提高厂房自然通风效果的关键所在。

电子厂通风方案设计在结合厂房自然通风中，必须合理协调进、排气口面积，力求进气口面积不小于或大于排气口面积，这应该是提高自然通风效果的极为重要和有效的技术措施。

工厂防排烟工程施工-德宇工程-

广州黄埔龙湖工厂防排烟工程由广州市德宇工程有限公司提供。广州市德宇工程有限公司是广东广州，建筑项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德宇工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德宇工程更加美好的未来。