

建筑预埋件 幕墙主体及配件

产品名称	建筑预埋件 幕墙主体及配件
公司名称	上海秋麟不锈钢制品有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	产品:幕墙主体及配件 材质:304 产地:江苏
公司地址	上海市闵行区九星市场二期星富街2幢6-10号
联系电话	021-64792007 18917132007

产品详情

预埋件就是预先安装(埋藏)在隐蔽工程内的构件.就是在结构浇注时安置的构配件，用于砌筑上部结构时的搭接。以利于外部工程设备基础的安装固定。

预埋件安装是钢结构施工中的第一道工序，也是确保钢结构工程质量的前提，预埋件安装跟随主体结构施工同步进行，并根据总包方提供的轴线、标高基准线作为预埋件安装的依据。预埋件安装应置于结构构件最外排主筋的内侧，并与结构钢筋的箍筋绑抓牢靠，以免浇注砼时造成移位。预埋件在安装的过程中，应力求位置准确，施工中的最大允许偏差为 $\pm 20\text{mm}$ 。预埋件安装工艺流程：结合主体结构放线 找准位置埋放埋件 检查调整 绑扎固定

工艺流程说明：1)、掌握施工图纸与现场施工条件：

1.1在施工准备阶段，首先要熟悉钢结构施工图与预埋件施工图纸，结合现场土建施工状况，了解本工程的钢结构的分布、形式以及依据本工程的施工特点制定预埋件施工方案、技术交底等。

1.2在这个阶段要全面的消化图纸的内容，现场的实际施工情况，如发现问题要及时向设计师反映；找出预埋的难点、易混淆的部位，在交底中进行专项说明，并召集工人开专门的工作重点交底会议，要让操作人员掌握操作要领和技术要求。

2)、制定预埋施工方案：针对本工程的具体情况，积极与总包单位技术部门交流，掌握施工重点、难点的处理，在结合我公司的施工组织计划，制定出合理的预埋件施工计划，包括材料计划、劳动力组织、机械设备计划、施工工序安排、施工段划分、进度与跟踪、质量保证措施等。3)、在施工段找出定位轴线：根据图纸，在现场找出预埋部位附近的建筑水平层高标高线（50线或1m线）的位置并进行复核
预置埋件：按照定位标记，将预埋件初步定位，用电焊点焊于梁非主受力钢筋（如箍筋、加筋等），预埋件的锚固钢筋必须放在梁（柱或板）外排主筋的内侧，预埋件必须做好防雷连接，严格按照设计图纸要求施工，做到连接可靠。4)、复核安装位置：固定预埋件之前，必须复核预埋件的位置是否正确，以保证预埋件的施工质量。

5)、加固埋件：复核无误后，则将预埋件加固，焊接牢固，避免在浇筑砼时振捣脱落移位，加固过程中

应保证预埋件的垂直度、平整度偏差均不大于3mm，水平标高偏差不大于10mm，预埋件位置与设计位置偏差不大于20mm。

本公司坚持诚信，用户第一，信誉第一，产品质量是我们永恒的追求，愿于各公司精诚合作，共创双赢！欢迎来电，来函，来人洽谈业务！发布价格仅作参考，实际价格以当地市场行情为准！

"厂家批发建筑预埋件"的产品为幕墙主体及配件，材质是304，产地为江苏，规格是按需求（mm），品牌为上海秋麟，结构形式是明框，换气方式为外通风，类别是开放式