

芜湖活动板房 轻钢活动板房 顺风集装箱

产品名称	芜湖活动板房 轻钢活动板房 顺风集装箱
公司名称	马鞍山顺风移动板房有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区霍里镇丰收村杨前组19号
联系电话	13955556278

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：马鞍山顺风移动板房有限公司

集装箱活动房技术知识

- 1、整体吊系列集装箱房屋采用轻钢结构体系，墙面覆以复合EPS保温墙板。全部壁板和配件可折叠打包，且安装简单，适合远途大量运输和出口海运。参考尺寸：(mm) 6058*2438*2591
出口进柜尺寸相对缩小(5850*2300*2700)。40尺集装箱可装6-8套集装箱房。
- 2、住人集装箱屋面、地面、电路系统完全工厂预制，双层活动板房，使现场安装方便、快捷，缩短从搭建房屋到使用的时间间隔。
- 3、住人集装箱钢结构体系使得房屋具有的抵抗120km/h风速的能力；轻质结构使房屋在遇到等强于震设防烈度8度的震灾害时，表现出良好的整体性。

【1】首先要进行硬度测试，对于特殊的地形或者地基的硬度有较大的差别，芜湖活动板房，应当作特殊的处理保证住人集装箱可以顺利安装以及确保其质量。技术人员应该做好事先的测量。

【2】完成了地基的测量后，接下来就是基础浇筑，这时的重点是必须先测量好水平，在完成了浇筑后，应该控制水平的误差为10mm内。要注意的是，在跟对方交代的过程中以及基础完工后，必须要求对方保证基础面水平在误差以内，住人集装箱尺寸，这样才不会影响后续的工作进程。

一般情况下基础为c20且内无钢筋，当然，在特殊的地形或者其他不可抗拒的条件下，应当根据技术人员的测定来顶定终方案。

【3】跟常规的混凝土浇筑工艺一样，建筑活动房同样不可以减少工艺程序，基础浇筑完成后或者活动房安装之前应该留充分的时间让混凝土达到硬度要求。

【4】制作基础的同时，必须跟室内地面一起浇筑完成，水平高度跟基础一样，这样确保了安装工期、质量以及安装后的美观。活动房安装好了以后，在室内铺地板，这样既方便又整洁，不会影响到外观以及质量。

大家在安装活动房的时候，一定要注意这几大误区：

误区1：彩钢房檩条设计尺寸与安装尺寸实际不符，对于集装箱房安装过程中与设计方案尺寸不符，平时不要小看这个安装细节，安装不好轻则对屋面板变型，重则对房屋倒塌，

改正1：当钢架安装完毕后，确保万一，从檩条边到中准确测量实际尺寸，将彩钢板尺寸加工好既就安装。

误区2：盲目的用材

工程进场，起初基础刚刚做好，就大量的将材料运进工地，易造成安装不便、材料多少也会沾上泥巴，造成起初预备的材料进场方案。

改正2：用材要按照流程：1.锚栓进场，2.钢柱、彩钢房钢梁及钢构配件进场，3.彩钢进场，4.门窗进场及防水材料。按照以上几点流程有可效的保护安装不便、沾泥巴等。

误区3：私自更改彩钢房设计方案

通常安装工人为了节省工期，往往不按设计方案安装，私自更改彩钢房设计方案，将设计方案简单化。

改正3：乙方在与安装工人安装前必须对安装工人讲明设计方案的重要性，以免工人偷工减料，活动板房安装，使结构稳定性不受保障。

一般在我们印象中活动板房都是出现在一些工地以及临时用房地方，轻钢活动板房，其实现在很多活动板房也用来对务工人员的出租，但我们就要问到，活动板房那么丑，其实现在的活动板房还可以这样搭建，既美观又使用，

活动房其特点为：可随意拆装、便于运输、移动方便，活动房适宜坐落在山坡、丘陵、草原、沙漠、河畔。不占用空间活动房卫生洁净，室内设施齐全，活动房的稳定性耐久性强，外表美观大方，精致典雅，保温性能好，冬暖夏凉。

1、临建性（安装速度快，加速项目的开始）

轻钢活动房

轻钢活动房并不像传统的房屋需要水泥、砖、瓦等建材，直接使用活动板房模块组装便可完成，省去诸多建筑材料，成本节约较高，使用传统方式搭建100m²的房屋所花的时间是活动板房所花时间的10倍之多。节约材料，建设时间短，这是活动板房作为临时住宅的显著优点。

2、可循环使用成本低

因为活动板房是组装而成，所以也可以拆卸，意思就是说可以反复使用，相较于传统的钢筋水泥，无疑是节约了二次成本，以及从造价方面看来，它的价格也比传统建筑低廉。

由此说来，活动板房确实可以广泛应用于建筑工地，门岗，报亭，岗亭，办公室、售楼处、教室、商店、茶座、展览厅、医院、宿舍、食堂、工业厂房、仓库、停车场、简易工棚、单坡房、活动岗亭、活动别墅、现场临时设施。

芜湖活动板房-轻钢活动板房-顺风集装箱(推荐商家)由马鞍山顺风移动板房有限公司提供。马鞍山顺风移动板房有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！