

# 非沥青基自粘胶膜设备供应

产品名称	非沥青基自粘胶膜设备供应
公司名称	潍坊市振兴防水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头镇振兴防水机械
联系电话	13953638499 13953638499

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市振兴防水设备有限公司

防水设备选购制造要求：长船、短船、机身、吊机座、横梁、立柱、夹桩箱等大件，为了包管钢板的厚度和材质，全部由本身工厂完成；钢板、型钢入厂时必须合乎国家尺度、有钢厂出具的有效钢材质量包管书，方能投入生产；全部零部件的加工严格按计划图纸尺寸举行的质量检测；夹桩箱体、行走小车架，焊撤退火消除焊接应力；轴类零件、轨轮按计划图纸进行调质或淬火处理。

在这里主要为您介绍防水设备之防水材料的建筑施工方法，希望对您有一定的帮助。

- 1、建筑屋面防水设计做法：屋面防水材料选用2.0厚复合自粘橡胶沥青防水卷材湿铺，结构找坡屋面楼板砼另外增加随捣随撒水泥基渗透结晶防水剂， $1.0\text{kg}/\text{m}^2$ ，压实抹光。
- 2、外墙防水设计做法：本工程外墙只部分进行防水设计，防水材料选用5.0mm厚A型聚合物防水水泥砂浆。
- 3、卫生间、阳台等地面及墙面防水设计做法：卫生间地面防水材料选用1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜和1.5mm厚聚氨酯防水涂膜，墙面防水材料选用1.0mm厚聚合物水泥基防水涂膜，阳台地面防水材料选用1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜；
- 4、一层房间地坪防水设计做法：一层房间地坪防水材料选用1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜。

防水卷材设备生产线加工生产防水卷材的过程，其实是一个注重要求严格遵守的过程，在防水层与卷材原料压合之前需要在无纺布上穿线，线的作用是在防水卷材使用过程中用于悬挂铺设。线段规格要求：线段长500mm，穿入针脚距离120mm，一次穿入线段共四排，排间距为800mm，在无纺布的横向均匀分布，无纺布上纵向每组线段之间的距离为1.5m。首先，使机械手由静止加速到与布输送同速之后，机械手上装有动夹子和静夹子，动夹子先夹住线头将线从线轴上往下拉，拉到位置后在该位置的静夹子

将线夹住同时动夹子返回，这时相距120mm针由气缸带动一级气动穿上线向前顶到布上，非沥青基自粘胶膜设备供应，然后机械手上方的小剪刀将这段线（此段线长为500mm）剪断，这时针由气缸二级气动带动继续向前顶穿过布，使两端的线头穿过布，然后针退回，完成整个穿线过程之后机械手减速至0，再反向运动回到起点，以此循环。非沥青基自粘胶膜设备供应由潍坊市振兴防水设备有限公司提供。潍坊市振兴防水设备有限公司位于山东寿光台头镇振兴防水机械。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前振兴防水设备在行业设备中享有良好的声誉。振兴防水设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。振兴防水设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。