

越秀区消防整改公司 联捷消防工程安装 KTV消防整改公司

产品名称	越秀区消防整改公司 联捷消防工程安装 KTV消防整改公司
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

产品详情

广州联捷消防工程有限公司——消防整改公司

消防设施的维修、保养服务方案如下：

一、防火分区

每周检查木制防火门、防火卷帘门、电动防火门等是否完好。

二是手动或自动启动防火卷帘门，每季度测试一次防火门的性能。

排烟保护装置

一周一次的检查送风、排烟房的工作环境，检查送风机、排烟机、控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

每半年以手动或自动方式开启排烟阀，启动/停止风机，查看排烟机性能。

每半年以手动或自动的方式关闭空调通风系统，电动防火阀的试验，检查其性能。

联捷消防工程有限公司——消防整改公司

二、建筑消防设施检查维修保养服务方式

维修期间，经双方共同确认维修范围内的设备统一由本公司按要求进行检查、维修、保养。维修期间所更换的材料、部件、配件，由贵单位承担。

广州联捷消防工程有限公司——消防整改公司

消防保养中消防泵的维护保养

每班检查并确保消防系统供电、线路畅通，电器设备完好。

每班抽盘一次，联轴器要轻重均匀，无异常响声并作好记录。

每个月检查5，10，15，越秀区消防整改公司，20，25，30个工作日的吸气装置内的平滑油位，加油位置在油窗中心线或稍低于中心线；启动消防车消防泵，检查泵上水时间及记录，1#，2#泵运转15分钟，3#，医院消防整改公司，4#泵运行5分钟。

泵启动后要检查浮球总成运行情况，排水管内不能有水。如果有水的话，必须更换浮球密封垫。

泵启动后检查抽真空装置尺寸是否紧固，学校消防整改公司，密封是否通畅，排气是否正常。

泵启动后要检查填料密封性水平，走漏不得超过10-30滴/分。

定期检查泵内各部位的平滑油，确保平滑系统正常工作。

定期检查各连接部位是否牢固，是否有松动现象。

联捷消防工程有限公司——消防整改公司

消防器材维修保养制度

配备各防火重点部位的灭火器材、设备和设施，除抢险灭火外，不得用于与灭火工作无关的事项。

各火险区的工作人员严格管理消防器材，注意保养、防冻、防潮、防损。

对无故损坏消防器材的，除按价赔偿外，视情节给予罚款或其他处罚四、对损坏的消防器材，应及时报告保卫科更换。

广州联捷消防工程有限公司——消防整改公司

消防栓安装要点分享：

1、消火栓与消防给水系统相接，或与给水系统相接，具有开关阀门和一个或多个出口，用来给消防水龙供水，或给消防车供水的装置。消火栓分为室内和室外。

2、室内和室外消火栓，由市政给水管直接供水，并采用独立的消防给水系统，在市政给水管网的接口处设置防倒流装置。

3、干式消火栓系统的供水时间不大于3 min，室外消火栓的布置数量，根据保护半径和室外消火栓的消防用水等综合计算确定，每处室外消火栓的供水流量按15 L/s计算，与保护对象距离在5-40 m之间，可计入室外消火栓数量。

联捷消防工程有限公司——消防整改公司

4、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置，且不宜集中设置在建筑一侧，高层建筑一侧的扑救面，应设置不少于2个室外消火栓。

5、市政给水管网的入户管道，在倒流防止器之前，应设一个室外消防栓；消防给水管网，由阀门分成独立的段，KTV消防整改公司，每个段内的消防栓不应超过5个。而且户外消火栓与消防泵连接处的距离，不得小于15米，也不宜大于40米。

越秀区消防整改公司-联捷消防工程安装-KTV消防整改公司由广州联捷消防工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州联捷消防工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为灭火器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!