

# 电缆方井模具 雨水检查井模具 严控生产环节

产品名称	电缆方井模具 雨水检查井模具 严控生产环节
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	2000.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

## 产品详情

保定鑫鑫电缆方井模具在生产时是要保证完全脱模才可以，不允许模具内有留下的混凝土，因为这就意味着成型的方形井的弯管已经受到了影响，模具在使用前是要先进行复位拼装的，因为模具在出厂前或是在仓库中存放时都是以块为单位放置的，所以在使用前要先将同种规格的模板进行组装，将整个模具用螺栓闭合，这样模具就不会因为严密性不足导致漏浆的情况出现。为了增加模具内腔的平滑性，在灌浆前要对模具进行刷油，这样制作出来的电缆井室在拆模时才更方便从预制件上移除，并且造型更美观、耐看。

在使用雨水检查井模具进行生产前需要先进行检查，需要对模具的整体钢板以及各个零部件进行详细的检查，如果螺栓损坏、钢板出现坑洼或者磕碰变形的现象要立即停止使用，及时记录并联系厂家进行修理，如果内部粘有污物，也需要清理后再进行使用，以防止浇筑的混凝土中混入污物，影响产出的污水检查井预制件的质量；雨水检查井模具在使用和运输中需要避免磕碰，以防止模具变形，注入混凝土之前需要在污水检查井模具内侧均匀地涂抹一层机油作为脱模剂，这一步对于后续污水检查井预制件的成型和顺利脱模而言十分重要，因为这层油膜可以有效防止注入的混凝土与模具粘连，导致脱模过程中模具弯曲变形。