

热镀锌桁架楼承板生产厂家 鹤壁桁架楼承板 通盛彩钢厂家

产品名称	热镀锌桁架楼承板生产厂家 鹤壁桁架楼承板 通盛彩钢厂家
公司名称	邯郸市通盛彩钢压型板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市丛台区107国道与北环路立交桥西5米路北
联系电话	18803306665

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邯郸市通盛彩钢压型板材有限公司

桁架楼承板

建筑钢筋桁架楼承板能够立即铺装在钢柱或是楼房架构上，随后开展简易的钢筋工程，便能够引入混泥土，鹤壁桁架楼承板，提升施工率。桁架楼承板在多层建筑中的关键特性为，1、重量较轻，抗压强度高，载重，耐久性好；2、施工简易便捷，组装便捷；3、替代传统式模板，镀锌桁架楼承板生产厂家，改进传统式模板缺陷；4、可做为构造抗压强度一部分，降低原材料承板；5、便于配筋图，布线，穿管施工。

桁架楼承板

钢筋桁架楼承板的工程施工流程次序，网编根据技术性老师傅的详细介绍在下文为您开展一下共享。1.钢筋桁架楼承板安装合适再下一节钢梁及配套设施钢梁安装结束后开展。2.铺装前，应按工程图纸图示的起止部位放设铺板时的基准线，指向基准线，安头一块板，并先后安装其他板，镀锌桁架楼承板，混凝土楼板联接选用扣合方法，板与板中间的拉钩联接应密不可分，确保混凝土浇筑混泥土时不漏水浆。3.到安装部位后，应将其端部的纵向钢筋及底模与钢梁焊接坚固。4.待铺装一定总面积以后，务必立即捆扎基础梁钢筋，以避免钢筋桁架侧面失衡。5.板端及板边与梁重合处，不可有间隙。

桁架楼承板厂家技术文献：1.在安装时建议采用软吊索，软吊带必须配套，而且多次使用后要及时进行的检查，热镀锌桁架楼承板生产厂家，如有损坏则马上报废换新，且每次需要使用前需先对吊索

进行检查，装卸、吊装必须采用角钢或槽钢制作的吊架，来配合软吊带来吊装，严禁使用钢索直接兜吊楼承板，以免钢筋桁架楼承板的板边在吊运过程中受到钢索挤压而变形影响施工。2.在进行铺料时操作人员必须系安全带，并保证在铺设时固定在周边的安全绳上，在将钢筋桁架楼承板设备堆放到起吊位置时，应当严格按照钢筋桁架楼承板的布置图以及包装标识堆放，检查完毕后方可进行起吊工序。

热镀锌桁架楼承板生产厂家-鹤壁桁架楼承板-通盛彩钢厂家由邯郸市通盛彩钢压型板材有限公司提供。邯郸市通盛彩钢压型板材有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北邯郸的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。通盛彩钢带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事净化板厂家，永年岩棉净化板价格，彩钢净化板批发的厂家，欢迎来电咨询。