

呼和浩特双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN塑料土工格栅呼和浩特晟坤好

产品名称	呼和浩特双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN 塑料土工格栅呼和浩特晟坤好
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.20/m ²
规格参数	塑料土工格栅:15-50KN 塑料格栅网孔:40*40mm 塑料格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

呼和浩特双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN塑料土工格栅呼和浩特晟坤好 公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m²，其中建筑面积21万m²。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m²。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。呼和浩特双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN塑料土工格栅6. 在公路的路基和面层中加入土工格栅，可以降低弯沉，减少车辙，推迟裂缝出现时间3—9倍，可减少结构层厚度达36%；双向塑料格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为**力的承担和扩散的理想连锁系统，适应于大面积承载的地基补强。在路基加筋方面，双向拉伸土工格栅在铺筑时需要保证铺筑面平整无凸起，对于无法清除的尖锐障碍物，应使用水泥砂浆进行抹平处理。铺筑过程中应拉直、紧贴地面，并及时固定。格栅搭接需重叠20厘米以上，并用绑带或U型钉固定，以保证格栅受力整体性。

[芜湖HDPE塑料土工格栅TGDGTGSG50-50KN塑料土工格栅芜湖晟坤好](#)