

# 加气混凝土隔墙板厂家 沧州混凝土隔墙板 乐诚新材料有限公司

产品名称	加气混凝土隔墙板厂家 沧州混凝土隔墙板 乐诚新材料有限公司
公司名称	天津乐诚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼
联系电话	15222445607

## 产品详情

### ALC板安装方法

ALC板安装方法如下：1.首先，清理安装区域，确保其干燥、平整。2.然后，根据设计图纸，确定ALC板的位置和数量。3.接着，使用ALC板安装工具，轻质混凝土隔墙板，将ALC板固定在安装区域上。4.在安装过程中，要注意ALC板的水平和垂直度，确保其安装质量。5.进行ALC板的密封处理，以防止水分和空气的渗透。

### ALC墙板安装流程

ALC墙板安装流程包括以下步骤：1.准备工作：清理安装现场，检查ALC墙板的尺寸和数量，沧州混凝土隔墙板，确保与设计图纸相符。2.安装龙骨：在墙

面上安装龙骨，龙骨的间距应根据ALC墙板的尺寸和重量来确定。3.安装ALC墙板：将ALC墙板放在龙骨上，用螺丝固定在龙骨上，蒸压加气混凝土隔墙板，确保墙板的平整和垂直。4.填充缝隙：在墙板与墙板之间填充缝隙，可以使用水泥砂浆或者密封胶。5.安装门和窗：在安装门和窗之前，需要先安装门框和窗框，然后安装门和窗。6.喷涂防水涂料：在安装完成后，需要在墙面上喷涂防水涂料，以防止水分渗透到墙体内。

ALC墙板安装注意事项如下：1.确认材料进场情况，核对产品数量、品牌等是否符合要求。2.根据设计图纸放样定位，确保板的尺寸准确和垂直度。同时要预留潮湿度变化产生的收缩缝隙。在预定的位置上钻孔以便种植螺钉固定板材。注意埋设标高控制线，以确保墙面阴角做出来的腻子与门框边平齐。3.ALC板要做好防火处理，尤其是公共场合的墙体装修中一定要达到阻燃标准。如果使用轻钢龙骨作为骨架时务必保证连接牢固防止后期出现变形导致alc墙板贴附不牢的情况。对于接缝处应采取防开裂措施，并找好平整。对靠近电梯井道处的外露铝挂片须用膨胀栓进行加固以防上部混凝土浇注及粉刷时不均匀沉降造成裂缝影响观感质量。

加气混凝土隔墙板厂家-沧州混凝土隔墙板-乐诚新材料有限公司由天津乐诚新材料科技有限公司提供。天津乐诚新材料科技有限公司为客户提供“蒸压加气混凝土隔墙板,天津轻质隔墙板”等业务，公司拥有“乐诚新材料”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。，在天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事加气混凝土板，ALC隔墙板，天津混凝土隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。