

广州黄埔新龙星巴克排烟系统加工制作

产品名称	广州黄埔新龙星巴克排烟系统加工制作
公司名称	广州市德宇工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区员村二横路8南侧之一209
联系电话	15521381945 15521381945

产品详情

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及服务于一体的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

镀锌风管安装，螺旋风管安装，镀锌共板法兰风管，不锈钢风管安装

风管的严密性检验

风管安装完毕后，应按系统压力等级进行严密性检验，漏风量应符合国家规范《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243中的要求，系统的严密性检验应符合GB50243规范附录A漏光法检测和漏风量测试的规定。低压系统的严密性检验宜采用抽检，抽检率为5%且抽检不少于一个系统。在加工工艺及漏光检测不合格时，应按规定的抽检率做漏风量测试。中压系统的严密性检验，应在严格的漏光检测合格条件下，对系统风管漏风量进行抽检，抽检率为20%，且抽检不少于一个系统。高压系统应全数进行漏风量测

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及服务于一体的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

镀锌风管安装，螺旋风管安装，镀锌共板法兰风管，不锈钢风管安装

不锈钢螺旋风管的安装规定也是很重要的，其主要内容有：

(1)不锈钢螺旋风管如是水平安装，如果直径或长边尺寸不大于400毫米，那么其间距不能大于4米；如果

直径或长边尺寸大于400毫米，那么其间距不能大于3米。

(2)其支、吊架间距，长为5米和3.75米，不能超过这个范围。

(3)不锈钢螺旋风管如是垂直安装，那么其间距不能大于4米。

(4)风管的支、吊架，不要设在风口、阀门、检查门等这些位置上。

(5)如果风管长度超过了20米，那么应设置防止风管摆动的固，星巴克排烟系统加工制作，且数量不能少于规定要求。

(6)吊架的螺孔，应采用机械加工。且在安装好以后，不会有变形。

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及服务于一体的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

镀锌风管安装，螺旋风管安装，镀锌共板法兰风管，不锈钢风管安装

通风设备除尘器是分离气体中固体微粒的一种设备，在工业通风系统中用以去除粉尘。某些生产过程（如原料破碎、有色金属冶炼、粮食加工等）排出空气中所含的粉粒状物料是生产的原料或产品，对它们进行回收，具有经济意义。因此，在这些部门，除尘器既是环境保护设备又是生产设备。

广州黄埔新龙星巴克排烟系统加工制作由广州市德宇工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市德宇工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!