

# 地暖回填养护 亳州地暖回填 繁简水泥砂浆地坪

产品名称	地暖回填养护 亳州地暖回填 繁简水泥砂浆地坪
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

地暖回填后，地面开裂有缝隙处理方法：

如果是因为空鼓或者材料配比引起的开裂，将会影响后续的装修工序，有条件的话建议尽量重做。

如果裂缝不影响后续使用，那么我推荐两种方案：

如果是3mm以内的缝隙，可以使用填充法，用切割机沿裂缝方向将裂缝扩大20~30cm，将缝隙内的浮渣砂浆清理干净后填充修补剂。

前期尽量和装修公司做好沟通，按照标准施工，这样地暖开裂的可能性会降低很多。

如果出现些许小裂缝，亳州地暖回填，只要正确处理，也不会影响后期的使用。

而如果因为地面平整度或者材料配比引起的开裂，将会影响后续的装修工序，有条件的话建议尽量重做。

地暖回填后，地暖回填公司，会导致地面开裂的原因：

## 地面不平整

地暖铺设前要求地面平整〔 $\pm 5\text{mm}$ 〕，平整度不够的需要先找平。待找平层凝固硬化后方可敷设保温层。部分区域还需要先做好防水防潮。

如果结构层不平整，加之地暖管的翘曲，使得保温层下有空隙，填充层施工容易形成空鼓，从而导致地面开裂。

## 材料配比不当

地暖回填混凝土的水泥、河砂、豆石配比为1:2:3，要求混凝土的强度达到C20以上；回填水泥砂浆的水泥、河砂配比为1:3，要求强度达到M10。

而很多回填人员并不清楚地暖回填的要求，而是按照自己的经验调配，强度不一定能达到地暖的要求，可能会引起地面开裂。

地暖回填施工前需要是地暖盘管安装完毕且水压试验合格后，最好在48小时内完成混凝土填充；发热电缆经电阻检测和绝缘性能检测合格；加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下；温控器的安装盒、发热电缆冷线穿管已经布置完毕；通过隐蔽工程验收。

## 电暖回填材料选择

水泥标号不低于32.5硅酸盐水泥，以42.5的蕞佳；

河沙，宜采用细沙（混泥土密度蕞高）；

豆石、国字标准1.5cm以下，做地暖回填，北京标准1.2cm以下；

水泥，河沙，豆石比例1:3:3（容积比）。

地暖回填养护-亳州地暖回填-繁简水泥砂浆地坪由芜湖繁简新型建材有限公司提供。芜湖繁简新型建材有限公司在砂浆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖繁简一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁经理。