

株洲代做工程预算书、工程结算审计报告

产品名称	株洲代做工程预算书、工程结算审计报告
公司名称	河南睿之慧企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场3号楼1单元23层2301号（注册地址）
联系电话	15037113121 15037113121

产品详情

03防雷接地部分

此部分只需算四部分的量：

屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画（ ）的全部加起来；如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来

首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039；

避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度（一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高；

在一层接地图上数断接卡子的个数。

在卫生间数局部等电位箱的数量

在一层总配电箱位置数总等电位箱

总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度

角钢接地极按图上数出根数

高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度

电气工程相关套价的项目如下：

强电部分：不同规格的配电箱、各种部位的插座、各种形式的开关、各种灯具、接线盒、开关盒、各种规格的管子、各种规格的电线、（一般截面大于6MM²的全部套动力线路，小于6MM²的全部套照明线路

)、各种规格的电缆、电缆头、电缆端子（一般16MM²以下的端子全部为无端子，16MM²以上的端子为焊端子）

弱电部分：不同规格的配电箱、各种插座、接线盒、各种规格的管子、

避雷部分：避雷网、避雷引下线路、断接卡子、角钢接地极、户外接地母线、户内接地母线、总等电位箱、局部等电位箱、均压环、接地网调试