

# 沧州青县经济开发区完工项目补写水土保持方案

产品名称	沧州青县经济开发区完工项目补写水土保持方案
公司名称	河北易昆企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务区域:河北 服务内容:编制报告 服务内容:上会及评审通过
公司地址	河北省石家庄市桥西区中华南大街473号恒聚创业孵化园8061室
联系电话	0311-18831187358 18831187358

## 产品详情

### 沧州青县经济开发区完工项目补写水土保持方案

河北易昆企业管理咨询有限公司办理/咨询：

- 1、水土保持方案编制（水土保持报告书、表）
- 2、水土保持监测
- 3、水土保持验收

河北易昆企业管理咨询有限公司，为各类机构、企业及个人提供编制可行性研究报告、节能评估报告、项目建议书、商业建议书、项目申请书，水土保持方案（水土保持报告、表）等各种工程规划服务的公司，业务涉及\*\*，熟悉等相关部门办事程序的咨询工程师、技术人员组成的服务团队，为客户提供科学、有效的工程咨询服务保证质量，信守合同，讲求信誉，遵守职业道德，负责为委托方保守秘密，为客户提供的服务，全力做好各项咨询工作。凭借\*\*的技术，高端的品质，诚信的经营和不断创新的精神公司发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结不断优化为客户的服务，和一如既往的热情赢得了新老客户的极高评价及青睐。我们熟悉各种流程环节，可快速、\*的为您提供服务

#### (4)道路施工

道路施工以机械施工为主，人工施工为辅。按设计复核并复测水平点高程及

导线点坐标，采用极坐标法进行施工放样。

路基设计结合沿线地形地质、路用材料等条件，因地制宜、合理选材、节约资源。选择技术先进、经济合理、安全可靠、方便施工的路基路面结构。路基需具有足够的强度和稳定性以及良好的抗变形能力和耐久性。路基设计中，充分考虑道路运行中的各种不利因素，采取措施减小路基回弹模量的变异性，保证持久

性。

对道路进行清基，对基层和底基进行压实，进行水泥稳定级配砂砾底基层，

上基层施工完毕后实施洒布透层油，对沥青混凝土面层间喷洒粘层油，基层与面

35

层之间应设下封层。沥青混合料采用的基质沥青A-90道路石油沥青，新旧路基结

合部应加强碾压、复压，并铺设玻璃纤维土工格栅织物使连接的界面得到加强

防治或缓解由于不均匀沉降而引起的开裂。

#### (5)绿化工程

本项目绿化工程主要包括地形回填、种植面找平、种植和施肥养护等工作，具体的施工流程如下：种植面细部找平(采用安排小型挖机及人工结合)----种植

---养护(浇水、施肥等)---存活率保障(补种)----验收合格---竣工。

1)种植面找平：回填地形到位并初步找平后，采用安排小型挖机及人工结合进行细部找平，使场地满足种植要求，满足自然排水等要求。同时在找平过程中，

清除影响种植的石块、砖头等杂物；

2)种植：选用质量合格的草种和树苗人工栽植，保证存活率；

3)养护：种植完成后，根据天气状况，合理的进行苗木浇水、施肥，如发现 有死掉的苗木及时补种，保证验收存活夯实，接口及弯头处做枕基。管道安装完

毕后试压，达到规范要求后回填。

#### 2.2.4.工程项目汛期施工采取的措施

本项目施工跨越雨季，在汛期设置了防尘网苫盖，做好施工现场排水工作，及时清理积水，防止因暴雨、大雨引起管沟坍塌及外排雨水携带泥沙。雨期施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片分期施工；对受洪水危害的工程应停止施工，

若必须施工时，设有防洪抢险措施。

调整标高：绿化设计标高1399.72m~1400.31m, 原地貌标高低于设计标高 0.07m, 需对绿化区进行回填，调整至设计标高。回填土方量约0.03万m, 回填

土方来自基础开挖。

综上所述，配套建筑工程土方开挖总量6.15万m, 包括建构筑物区开挖量5.71

万m, 道路硬化区开挖量0.44万m。

填方量1.84万m, 包括建构筑物区回填量1.25万m, 道路硬化区回填量0.56

万m, 绿化区回填量0.03万m。

#### 2.4.3. 配