

沧州吴桥县宋门工业园区补写水土保持方案-初稿快

产品名称	沧州吴桥县宋门工业园区补写水土保持方案-初稿快
公司名称	河北易昆企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务区域:河北 服务内容:编制报告 服务内容:上会及评审通过
公司地址	河北省石家庄市桥西区中华南大街473号恒聚创业孵化园8061室
联系电话	0311-18831187358 18831187358

产品详情

沧州吴桥县宋门工业园区补写水土保持方案-初稿快

河北易昆企业管理咨询有限公司办理/咨询：

- 1、水土保持方案编制（水土保持报告书、表）
- 2、水土保持监测
- 3、水土保持验收

河北易昆企业管理咨询有限公司，为各类机构、企业及个人提供编制可行性研究报告、节能评估报告、项目建议书、商业建议书、项目申请书，水土保持方案（水土保持报告、表）等各种工程规划服务的公司，业务涉及**，熟悉等相关部门办事程序的咨询工程师、技术人员组成的服务团队，为客户提供科学、有效的工程咨询服务保证质量，信守合同，讲求信誉，遵守职业道德，负责为委托方保守秘密，为客户提供的服务，全力做好各项咨询工作。凭借**的技术，高端的品质，诚信的经营和不断创新的精神公司发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结不断优化为客户的服务，和一如既往的热情赢得了新老客户的极高评价及青睐。我们熟悉各种流程环节，可快速、*的为您提供服务

管沟开挖方案

管线主要位于人行步道及非机动车道内，所以，管沟开挖位置位于城区人行步道及非机动车道内。管道沟槽断面底宽按设计断面进行开挖，管顶以上覆土按管道设计纵断面图控制。选择1m 挖掘机开挖土方，堆放在临时堆土区。堆土高度不超过2.0m左右。为了保证管底土体不被扰动，在沟底预留30cm左右保护层，

留待管道铺设时人工二次挖除。

开挖沟槽时，如遇有石油管线、电缆、高压线杆等地面附着物时应加以保护，并及时向相关单位报告，及时解决处理，以防发生事故造成损失，堆土、施工道

路等临时占地如遇地面附着物应尽量避免。

开挖沟槽土层要坚实，如遇松散的回填土、耕植土或石块等，应进行处理，散土应挖出，重新回填，回填厚度不超过20cm 进行碾压，耕植土应挖取换填砂砾料，并碾压夯实，如遇石块，应清理出现场，换填土质较好的土回填。在开挖沟

槽过程中，应对沟槽底高程及中线随时测控，以防超挖或偏位。

井室砌筑

井室砌筑前放基线，基线要准确，位置不得有偏差，几何尺寸准确。进行井基施工时，不得带水作业，必要时要降水进行，以确保井底成形后不渗漏。砌筑井壁砂浆饱满，灰缝平整，不得有通缝现象。每层必须进行灌缝处理，夹砖楔。做好井室的防水，做到随砌随抹，井内外壁用1:2的防水砂浆抹面，厚度15mm，

并注意养护。抹灰不得有空鼓、裂缝，井室内需压光、抹光。

附件安装

阀门安装：闸阀安装前应检查填料，其压盖、螺栓需有足够的调解余量，操作机械和转动装置应进行必要的调整，使之动作灵活，指示准确，并按设计要求

核对无误，清理干净，不存杂物。闸阀安装应保持水平，大口径密封垫片