

梦塑PVC地板采购 南京世宽装饰 南京PVC地板

产品名称	梦塑PVC地板采购 南京世宽装饰 南京PVC地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

环氧树脂

环氧树脂是分子结构中含有两个以上环氧基团且能交联的一类合成树脂。环氧基团是由一个氧原子和两个碳原子组成的环，即—C—C—/O，具有高度的活泼性，使环氧树脂能够与多种类型的固化剂产生交联反应，形成三维网状结构的高聚物。环氧树脂的性能与分子量有重要关系：低分子量环氧树脂的硬度高，脆性大，冲击强度不高；线型环氧树脂附着力强，抗水性差，多用挥发型涂料；中分子量环氧树脂硬度，柔韧性适中。

验收标准一、表面性能:

- 1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右;
- 2、表面不能出现发粘现象;
- 3、气泡:平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米;
- 4、流平性好，南京PVC地板，无镭刀痕，丽圣PVC地板公司，大面积接口处基本平整;
- 5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差;
- 6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的很小缺陷;
- 7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求(高光澤 90、有光 70、半光50~70)，平涂型为有光、水性为半光~无光;
- 8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

车库坡道防滑面层的地坪涂料施工做法

基本做法：采用混凝土地面硬化剂来提高坡道面层的耐磨性；采用防滑槽橡胶圈定位模板来放置橡胶圈，因而施工效率与防滑槽位置的准确性均有较大的提高。

其工艺操作要点如下：

(1)清理基层。

(2)弹线先弹设混凝土道牙标高控制线，然后用C30混凝土铺砌道牙，道牙与道牙之间缝隙控制在15mm左右，用1÷2水泥砂浆填实。道牙铺设完毕且坐浆用混凝土达到一定强度后，再在道牙上弹出坡道面层混凝土标高控制线和防滑圈位置线。

(3)绑扎钢筋坡道面层混凝土内配置 $<8@200\text{mm}$ 双层双向钢筋，下层钢筋设砂浆垫块并绑扎牢固，两层钢筋之间设 $<16\text{mm}$ 的马凳筋，间距600~900mm，丽圣PVC地板价格，呈梅花形布置。

(4)施工缝留设坡道面层混凝土分段浇筑，梦塑PVC地板采购，每20m留设1道施工缝。

(5)混凝土浇筑面层混凝土强度等级为C30，石子粒径5~20mm，坍落度控制在10~14cm。混凝土浇筑时使用振捣器振实，并用长刮尺找平，用木抹子搓平提浆。(6)第一次撒布硬化剂混凝土搓平提浆后和初凝之前开始撒布，用量为总量的2/3，撒布要力求均匀，不均匀处用扫帚扫匀。

(7)防滑槽橡胶圈放置先将防滑槽橡胶圈定位模板按道牙上的弹线位置予以固定，再把防滑槽橡胶圈通过模板上的预留孔依次压入混凝土内，待一块模板的预留孔压满橡胶圈后，取出模板，移至下一段使用。

(8)第二次撒布硬化剂撒布用量为总量的2/3，硬化剂完全吸水后用木抹子搓平压实，然后用铁抹子分3遍压光提浆，后用塑料扫帚将混凝土表面扫毛。(9)橡胶圈在混凝土终凝前取出，以混凝土不塌边、不掉角为度。

(10)混凝土固化12h后，在其表面涂刷养护剂，养护时间不少于7d。养护期间要设置栏杆封闭，并派专人值守，禁止上人、走车。

梦塑PVC地板采购-南京世宽装饰-

南京PVC地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司为客户提供“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”等业务，公司拥有“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”等品牌，专注于塑胶地板等行业。，在南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王章强。