

预制型卷材塑胶跑道施工方案

产品名称	预制型卷材塑胶跑道施工方案
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:预制型橡胶跑道价格每平米多少钱 13mm预制型橡胶跑道:预制型橡胶跑道包工包料 价格 新国标塑胶跑道材料厂家:预制型橡胶跑道厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混 合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

预制型卷材塑胶跑道施工方案

预制型卷材塑胶跑道是一种常见的运动场地材料，具有良好的弹性和耐磨性，适用于各种运动项目的场地建设。下面是一份预制型卷材塑胶跑道施工方案，供参考：

一、施工前准备

1. 确定施工区域：根据场地规划和设计要求，确定预制型卷材塑胶跑道的施工区域。
2. 清理施工区域：清除施工区域内的杂草、石块等障碍物，确保施工区域平整干净。
3. 检查基础条件：检查施工区域的基础条件，确保基础坚实、平整、无明显裂缝和凹凸不平。

二、基础处理

1. 基础处理：根据基础条件，进行必要的处理，如填补裂缝、修复凹凸不平等。

2. 基础涂层：在基础上涂刷一层专用的基础涂层，提高预制型卷材塑胶跑道与基础的粘结力。

三、预制型卷材铺设

1. 预制型卷材准备：将预制型卷材放置在施工区域旁边，进行预处理，如剪裁、拼接等。

2. 粘结剂涂布：在基础涂层上均匀涂布一层粘结剂，待粘结剂稍干后，开始铺设预制型卷材。

3. 预制型卷材铺设：将预制型卷材从一端开始铺设，保持预制型卷材与基础的紧密贴合，避免产生气泡和皱褶。

4. 预制型卷材拼接：预制型卷材铺设完毕后，进行拼接处理，确保拼接处平整、无明显的接缝。

四、涂层施工

1. 涂层准备：在预制型卷材铺设完毕后，进行涂层的准备工作，如清洁预制型卷材表面、调配涂层材料等。

2.

涂层施工：将涂层材料均匀涂布在预制型卷材表面，使用专用工具进行平整处理，确保涂层厚度均匀。

3. 涂层固化：待涂层施工完毕后，进行固化处理，根据涂层材料的要求，进行适当的固化时间。

五、线条标绘

1. 线条准备：根据场地规划和设计要求，准备好线条标绘所需的工具和材料。

2. 线条标绘：使用专用的线条标绘工具，按照设计要求进行线条标绘，确保线条清晰、平直。

六、施工验收

1. 施工质量检查：对施工完成的预制型卷材塑胶跑道进行质量检查，检查是否存在明显的缺陷和问题。

2. 施工验收：根据相关标准和要求，进行预制型卷材塑胶跑道的验收工作，确保施工质量符合要求。

以上是一份预制型卷材塑胶跑道施工方案的简要介绍，具体的施工步骤和要求还需根据实际情况进行调整和完善。在施工过程中，需要严格按照相关规范和要求进行操作，确保施工质量和安全。