

墩柱液压爬模一套 楚雄墩柱液压爬模 中陆达钢模板安装

产品名称	墩柱液压爬模一套 楚雄墩柱液压爬模 中陆达钢模板安装
公司名称	云南中陆达钢模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市嵩明县杨林镇中云东港国际物流城 A3-2
联系电话	15928666072 15928666072

产品详情

【分析】

1. 异形柱阴角处无法设置柱箍，阴角处木模固定完全靠销栓或对拉螺栓，由于销栓和螺栓数量配备不足，在混凝土振捣时产生胀模现象。
2. 楼面平整度差。立模前未用水泥砂浆找平或封堵，封模后用木片、水泥袋纸等塞缝，墩柱液压爬模多少钱一套，浇筑混凝土时水泥浆外溢，拆模后有纸片、木片等嵌入混凝土内。
3. 模板拼缝不严，阴角处的模板刚度不足，振捣棒插入混凝土内过深，振捣时间过久，使模板底部承受的侧压力过大而漏浆，出现蜂窝、麻面或露筋。
4. 柱模板未浇水湿润，柱混凝土浇筑前未铺一层水泥砂浆。

【分析】

由于模板间接缝不严有间隙，混凝土浇筑时产生漏浆，混凝土表面出现蜂窝，严重的出现孔洞、露筋。

原因分析如下：

1. 翻样不认真或有误，模板制作马虎，墩柱液压爬模多少钱一吨，拼装时接缝过大。
2. 木模板安装周期过长，因木模干缩造成裂缝。
3. 木模板制作粗糙，拼缝不严。

4. 浇筑混凝土时，木模板未提前浇水湿润，使其胀开。
5. 钢模板变形未及时修整。
6. 钢模板接缝措施不当。
7. 梁、柱交接部位，接头尺寸不准、错位。

【分析】

1. 模板加固前未拉通线进行检查校正。
2. 钢筋骨架走位未校正影响。
3. 模板及木枋的质量不符合要求。

【措施】

1. 保证模板及木枋的材质，楚雄墩柱液压爬模，对腐烂、变形的材料不得用于工程中。
2. 模板安装之前应根据梁柱的轴线及四周边线检查钢筋骨架的绑扎质量，如果存在走位及变形情况，则应将其整改合格后再安装模板。
3. 模板安装过程中应拉线、吊线进行检查，安装完后加固之前，应拉通线进行检查处理至合格后再行加固。

墩柱液压爬模多少钱一套-楚雄墩柱液压爬模-

中陆达钢模板安装由云南中陆达钢模有限公司提供。云南中陆达钢模有限公司是云南昆明,建材加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在云南中陆达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创云南中陆达更加美好的未来。