

平面钢模板一套 平面钢模板 中陆达钢模板定制

产品名称	平面钢模板一套 平面钢模板 中陆达钢模板定制
公司名称	云南中陆达钢模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市嵩明县杨林镇中云东港国际物流城A3-2
联系电话	15928666072 15928666072

产品详情

大钢模板制作验收标准：

1) 制作要求

钢模板及骨架等构件采用3号钢和T42号焊条制作，吊环材料不得冷弯、焊缝高度不得小于6mm，平面钢模板施工，长度不得小于60mm。模板在制作组装前，应对所有型钢、钢板进行调直、整平。在组装焊接时，应有防止模板变形的可靠措施。板面拼缝要尽量设置在纵肋骨架上，要严密平整，不得有错槎。各部位的焊接要牢固，不得有漏焊、夹渣、咬肉和熔穿板面等现象。板面与骨架可采用间断焊接，平面钢模板，焊缝长度不得小于20mm，焊缝间距不得大于150mm，板面与边骨架必须贴紧焊接牢固。除板面外各部件均应清除锈蚀并涂刷防锈漆两遍。

【措施】

1. 认真识图，进行模板翻样，重视悬挑雨篷的模板及其支撑，保证有足够的承载能力、刚度和稳定性。
@建筑界一哥
2. 雨篷底模板根部应覆盖在梁侧模板上口，其下用50mm × 100mm的木方顶牢，浇筑混凝土时，不应在根部位置直接振捣。
3. 悬挑雨篷模板施工时，为了抵消浇筑混凝土时产生的下挠变形，应根据悬挑跨度将底模向上反翘2 ~ 5 mm。
4. 浇筑悬挑雨篷混凝土时，应在现场同条件养护、制作试件，当试件强度达到设计强度的100%以上时

, 才能将雨篷模板拆除。

【分析】

由于封闭或竖向的模板无排气孔，混凝土表面易出现气孔等缺陷，高柱、高墙模板未留浇捣孔，平面钢模板多少钱一套，易出现混凝土浇捣不实或空洞现象。

原因分析如下：

1. 墙体内大型预留洞口底模未设排气孔，易使混凝土对称下料时产生气囊，导致混凝土不实。
2. 高柱、高墙侧模无浇捣孔，造成混凝土浇灌自由落距过大，易离析或振动棒不能插到位，平面钢模板定制，造成振捣不实。

【措施】

1. 墙体的大型预留洞口（门窗洞等）底模应开设排气孔，使混凝土浇筑时气泡及时排出，确保混凝土浇筑密实。
2. 高柱、高墙（超过3m）侧模要开设浇捣孔，以便于混凝土浇灌和振捣。

平面钢模板多少钱一套-平面钢模板-中陆达钢模板定制(查看)由云南中陆达钢模有限公司提供。云南中陆达钢模有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！