

七人制人造草坪足球场施工方案

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 七人制人造草坪足球场施工方案 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售2部 |
| 价格 | 20.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 执行标准:新国标 级别:特级 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18233792089 18233792089 |

产品详情

相比传统的天然草坪，人造草坪具有许多优势，如耐用、易于维护和适用于各种天气条件等。我们在施工前一定要确保所选的人造草坪符合质量标准和使用要求。七人制足球的比赛场地，比赛规则，战术等都和普通足球有所区别。七人制人造草坪足球场尺寸比十一人制足球场要小，比五人制足球场要大一些，场地宽度一般在50-70米左右，宽度40-50米左右，总面积大概3000平米左右，这个尺寸不是一定的，很多时候修建七人制人造草坪足球场都要因地制宜。

七人制足球场人造草坪由相邻两块深绿与果绿人造草坪组成，每块宽度为4米，长度可以根据球场的宽度定制，一般要求充砂型人造草坪，施工后的成品耐用，脚感舒适，免填充类型用的较少。

一、准备工作

- 1.清理：清除草坪上的杂草、石块和其他垃圾，并将地面平整。
- 2.排水系统：确保排水系统畅通，避免积水对人造草坪造成损害。
- 3.基础处理：根据需要，可进行基础处理，如填充沙土以提供好的稳定性和排水性能。

二、安装基层

- 1.铺设细碎石：将细碎石均匀铺在地面上，并用滚压机压实，以提供坚实的基础。
- 2.铺设防护层：在细碎石上铺设合适厚度的防护层，以保护人造草坪不受基层材料的损坏。

三、草坪铺装

- 1、纸裁钉球场线条，线条必须平直。
- 2、依原厂规格平铺于基础之上，草坪之间需搭接3-5 mm。
- 3、接的草坪切割平齐。接缝应不大于3 mm。
- 4、割区下刷上接合胶与土工布粘接，待干燥后接合并敲击牢固。

四、坪粘结施工工艺说明

粘接前的准备：

- 1、土工布和人造草底部等清洁干净，且表面干燥无水分。
- 2、环境温度应选在5℃以上施工为宜，再者不宜在下雨和霉雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘的现象。

五、施工过程：

- a) 涂料：要求在表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。
- b) 粘合：根据当时的温度湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-15分钟内，以手触不粘为宜。粘接时要示一次星对准粘牢，切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。
- c) 加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用专用的橡坪外向锤从粘接处向两边锤实，使其表面充分接触密实，粘接牢固。
- d) 固化：其固化时间一般为三天，检测终强度一为十天。因此，在固化期间需密切注意对其维护，避免过于暴晒、水浸和移动，以达到粘接的一个好的状态。

六、砂、橡胶颗粒的铺设

- 1.人工草坪面层材料确实安装完成铺装粘接并检查是否平整牢固后，方可填充砂砂及橡胶颗粒。

七、砂砂及橡胶颗粒填充的规格标准(30mm-40mm草高)，橡胶颗粒6kg/m²(+/-1kg/m²)，规格：0.5-2.0mm;石英砂17kg/m²(+/-1kg/m²)，规格：0.2-0.8mm。

简要介绍了人造草坪的施工方法与步骤。通过清理、基层处理和人造草坪安装等步骤，可以确保足球场人造草坪施工的顺利进行。