

光伏螺旋地桩生产厂家 质量值得信赖

产品名称	光伏螺旋地桩生产厂家 质量值得信赖
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:乾图 适用范围:光伏电站预埋件 表面处理:热镀锌
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

沧州乾图管道有限公司成产螺旋地桩厂家,光伏地桩,以及各种光伏支架配件,可按需定制,降低成本,提高效率,适用范围广,负荷性能高,稳固性强,现在咨询有优惠!螺旋地桩热锻后,将主要由热锻管、螺旋片和连接法兰组成的金属管表面的螺旋管、螺旋片和法兰焊接在管子上,然后将带有热镀锌螺旋叶片的管桩焊接成一体。将专用螺旋地桩旋转装置转入地下,取代传统的混凝土基础和顶部连接荷载。

螺旋地桩的施工过程分为哪几步？

螺旋地桩是一种新型的基础建筑材料，可以部分替代传统的钢筋混凝土浇筑施工技术，使建筑基础更加灵活快捷。可以减少场地平整、废土处理、开挖等工程费用。可广泛应用于各行业的基础工程中。

螺旋地桩的施工过程主要分为三个阶段:施工前准备、施工阶段和竣工验收阶段。以下内容将简要分析螺旋地桩在这三个阶段的安全施工。

1.螺旋地桩施工前的准备:

(1) 开工前要做的工作

施工开始前，须保证螺旋地桩施工材料和施工设备的进场道路畅通；根据施工总平面图的要求，布置施工现场；满足安全生产、消防安全、环境保护和良好生活的要求。

(2) 施工用电

确保施工现场的电能够满足安全施工的要求，还应满足螺旋地桩施工总平面图的要求。

(3) 施工用水

施工用水量应满足施工用水量的要求。

2.螺旋地桩施工前的技术准备

(1) 根据螺旋地桩施工现场调查情况，组织相关工程技术人员掌握设计要求，理解设计意图。对不清楚的问题做详细记录；

(2) 认真核对图纸和地质资料，检查螺旋地桩施工现场地下管线和周围建筑物情况，采取加固、洒灰标志或隔离等措施，对进场的螺旋地桩进行复验，并设置标尺；