

餐厅镂空移动隔断推拉门高品质隔断手推屏风隔墙厂家

产品名称	餐厅镂空移动隔断推拉门高品质隔断手推屏风隔墙厂家
公司名称	深圳市阁瑞活动隔断有限公司
价格	450.00/平方米
规格参数	品牌:赛勒尔 型号:85mm 产地:广东
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋 C-11
联系电话	0755-32849620 18823730593

产品详情

酒店超高型滑轨活动隔断墙的安装步骤可以分为以下几个阶段：

- 勘察施工环境：**首先，仔细观察整体隔断的施工环境，到现场勘察施工情况，判定安装场地是否具备安装条件。同时记录顶梁柱位置和预留空间位置，以及空调管理系统位置来确定最终施工方案。
- 测量和定位：**根据施工图要求，在室内地面放出活动隔断的位置控制线，并将隔断墙位置线引至侧墙及顶板。使用弹线将隔断墙安装位置线确定。同时，安装移动轨道和隔断墙高度时需要与天花板施工人员沟通确认，避免日后不必要的麻烦。
- 钢结构及轨道固定件安装：**钢结构是连接天花顶与轨道的承重结构，涉及到整个活动隔断系统的安全性，所以不能掉以轻心。根据施工图在楼顶打拉爆螺丝，然后把角铁焊接固定。按设计要求选择轨道固定件，安装轨道前要考虑墙面、地面、顶棚的收口做法并方便活动隔墙的安装。通过计算活动隔墙的重量，确定轨道所承受的荷载和预埋件的规格、固定方式等。
- 活动隔断墙体安装：**根据设计图纸，将活动隔断墙体依次安装到位，确保隔断墙体与轨道结构紧密连接。在此过程中，要注意调整隔断墙体的水平度和垂直度，以保证隔断墙体的稳定性和美观性。
- 隔断墙体表面处理：**根据设计要求，对隔断墙体进行表面处理，如喷砂、磨砂等，以达到阻隔视线的效果。同时，可以根据需要安装门扇、窗扇等配套设施。

6. 检查验收：在隔断墙体安装完成后，进行全面的检查验收，确保隔断墙体安全稳定、开关顺畅、外观美观。如有问题，及时进行整改。

7. 施工收尾：完成隔断墙体的安装验收后，对施工过程中留下的痕迹进行清理，确保场地整洁。与甲方进行工程交接，交付使用。

以上是酒店超高型滑轨活动隔断墙的安装步骤，整个过程需要注重细节、保证质量，确保隔断墙体安装后的使用效果。