

湖州塑胶跑道颗粒检测上门

产品名称	湖州塑胶跑道颗粒检测上门
公司名称	科实检测有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢201室
联系电话	13282012550

产品详情

湖州跑道检测。PU聚氨酯型塑胶跑道的施工工艺如下：

- 1、地面处理：清理并修复地面，确保地面平整、无杂物和裂缝。
- 2、基层施工：在地面上涂覆一层聚氨酯底漆，用于提高塑胶跑道与地面的附着力。
- 3、聚氨酯层施工：将聚氨酯树脂与颜料混合，在地面上均匀涂覆一层，然后使用刮刀或滚筒进行整平。
- 4、防滑层施工：在聚氨酯层表面涂覆一层防滑涂层，以提供更好的防滑性能。
- 5、标线施工：根据需要，在塑胶跑道上划线，标明跑道边界、起跑线等。

而预制型塑胶跑道的施工工艺如下：

- 1、地面处理：与PU聚氨酯型塑胶跑道相同，清理并修复地面。
- 2、基层施工：在地面上铺设一层防水、防潮的基础材料，以防止地下水渗透。

- 3、 预制塑胶跑道铺设：根据设计要求，将预制型塑胶跑道板拼接铺设在地面上。这些板材通常是在工厂内制造并预先装配好的。
- 4、 粘合和固化：通过使用特殊的胶水或粘合剂，将预制跑道板与地面牢固粘合。
- 5、 标线施工：与PU聚氨酯型塑胶跑道相同，根据需要在塑胶跑道上进行标线。