

贝雷架厂家 泰亨钢板桩租赁 山东贝雷架

产品名称	贝雷架厂家 泰亨钢板桩租赁 山东贝雷架
公司名称	山东泰亨基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区泰山国际汽配城
联系电话	13583872333

产品详情

如何保证贝雷片组拼支架的安装、预压和拆除过程中的横向稳定

贝雷架安装过程中吊装前必须事先组拼成至少双片一榀的基本单元，贝雷架型号，这样在周转料场堆放时配合临时支撑不易发生横向突然倾覆伤人，也便于吊装到立柱分配梁上以后临时站立稳固，便于提供在立柱分配梁顶增加临时侧向支撑的时间，确保在安装过程中这段时间段内的安全。

贝雷架施工单位拆除前要编制专项方案，并经审核，确保方案无误，并且现场严格落实方案，按照方案组织横移，贝雷架施工单位，确保横移过程中不发生横向倾覆。

贝雷片安装

贝雷架横梁安装

横梁采用25 工字钢，长5m，贝雷架厂家，净跨长4M，与托尼擂主梁整体连接螺栓横梁支架，梁间距2.5 M，相互之间用角钢或标准拉杆打斜撑相连。当光束被放置，贝雷片施工，需保证主体格构柱处有横梁放置;如果排距经过主体构造柱处，加密必须插梁，确保梁间距 2.5米，

贝雷架便桥拖拉

主梁与横梁连成整体、长度达到10米后便可进行拖拉，随着便桥拖拉前移不断从后面接长。安装一个临时的桥头，以确保顺利楔形导梁通过挖掘，卷扬机的另一面是安装在坑内，和便桥接头用绳子，山东贝雷架，安装在桥墩顶部凹辊，从登记册上便桥，提前启动牵引葫芦便桥后调整位置。贝雷架施工单位

贝雷架支架设计时要有充足的横向连接贝雷片的横向支撑架（俗称“花窗”），尽量采用原装配件，如果间距不宜调整时，需要自己加工横向花窗，而自行加工的花窗不易检算，务必咨询相关，从构造上确保横向稳定性；

贝雷架拆除前因为上部结构已经成型，无法直接起吊，需要横移，防范还未完全移到结构水平投影外侧就仓促起吊，造成偏吊导致支架在空中随意摆动挤伤工人。

贝雷架厂家-泰亨钢板桩租赁-山东贝雷架由山东泰亨基础工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东泰亨基础工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!