

怒江贡山测试假负载租赁-UPS不间断电源供电出租商场

产品名称	怒江贡山测试假负载租赁-UPS不间断电源供电出租商场
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

怒江贡山测试假负载租赁-UPS不间断电源供电出租商场 公司专业出租大小发电机，价格行业较实惠，可天租、月租、长期租赁。专业从事发电机出租,发电机租赁,发电车出租,销售,维修,保养,为一体，以品种全、故障率低、油耗低、服务优而闻名。公司有30KW--8000KW各种型号500余台，在全国均设有办事处，普通/低噪音发电机随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的支持。中高压负载箱无需配备常规降压变压器,可直接用于大功率中高压电源的输出端,也可配备低压负载箱与降压变压器配套使用。发电机组测试流程

- 1、按照测试设备摆放示意图进行设备摆放;
 - 2、测试前高压负载检查，(检查设备各项功能,设备绝缘检查)
 - 3、测试设备工作电源线连接,连接处必须紧固;
 - 4、测试设备试机;
 - 5、高压开关测试柜与高负载箱之间的电源线连接,连接处必须紧固;
 - 6、线缆绝缘测试;
 - 7、开始测试;
 - 8、合上高压负载箱设备断路器;
 - 9、合上被测机组侧高压断路器;
 - 10、按操作流程进行测试;
 - 11、测试过程信息、等收集;
 - 12、测试完毕,关闭发电机组测试设备,断开设备空开;
 - 13、断开高压发电机组测试设备与高压开关柜的电源线连接;(断开之前必须用高压验电器测试后进行放电,确认不带电后才能拆除电缆)
 - 14、按规范依次按组断开临时电缆连接;
 - 15、所有连接线缆放置在位置,并按类别分开;
 - 16、设备放置在位置;
 - 17、现场清理。
- 我们的优势:
- 1、拥有丰富负载测试服务经验。
 - 2、可为客户提供负载测试整体解决方案。
 - 3、可根据客户需求提供各种规格的电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。
 - 4、提供设备为全天候连续运行设备。
 - 5、负载可*小1KH/1KVA负载加载设定，智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
 - 6、可自由调节功率因数，介于0.6至1.0之间。