

# 玉林玉州大功率负载箱租赁-大功率不间断电源出租电创随叫随到

产品名称	玉林玉州大功率负载箱租赁- 大功率不间断电源出租电创随叫随到
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

玉林玉州大功率负载箱租赁-大功率不间断电源出租电创随叫随到 假负载的租赁

1)租赁与购买哪个更划算?

假如是经常使用,则购买划算;偶尔使用,则租赁划算。倘若处于中间,就需要进行一些计算,要考虑到假负载的使用寿命、购买价格、租赁价格、损坏等情况。2)如何租赁到物美价廉的假负载?假负载的功能和性能不一样,价格也会有出入。这时候就可以根据自己的需求来选择: 如果仅仅是模拟带载情况,则选用操作简单,带有高温报警的假负载即可;因为是纯电阻构成,所以质里上大都差不多,有电阻、风机、多路开关、高温报警指示灯(带蜂鸣)就足够了,功能多了,价格相对也会有所提升。

如果是做实验,做研究等情况,则要根据实际需求来选择。3)假负载租赁数量一般租赁数里,都会多出实际需求,作为备用。具体备用数量,要根据租赁基数计算。4)假负载租赁注意事项 a.

电源线接插前,检查开关是否关闭;b.接插应至\*终位置;c.破损,熔的电源线,不得继续使用;

d.为防止假负载出现损坏,使用过程中,可安排人员进行巡视,具体巡视内容如下:

.风机是否正常运行; 电源线是否有虚接; 是否有焦糊味儿; 是否有乌烟升起。

e.假负载故障处理方法: .风机不转 若未加载,则拖放至固定区域,并贴风机故障条; 若已加载,则戴上手套,关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴风机故障条。 .电源线虚接

若未加载,则把电源线接插至终位置; 若已加载,则先检查假负载风机是否运行:

1)风机不转,则关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴待检验条;

2)假负载运行正常,则戴上手套,关闭开关,把电源线接插至\*终位置,再把开关打开。有焦糊味儿先检查假负载风机是否运行: 风机运行正常,则戴上手套,关闭开关(风机保持打开),待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴待检验条;

风机不转,则戴上手套,关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴风机故障条。

有乌烟升起 查找乌烟源头,找到后按焦糊味儿处理。中高压负载箱无需配备常规降压变压器,可直接用于大功率中高压电源的输出端,也可配备低压负载箱与降压变压器配套使用。发电机组测试流程

1、按照测试设备摆放示意图进行设备摆放;.2、测试前高压负载检查,(

检查设备各项功能,设备绝缘检查)3、测试设备工作电源线连接,连接处必须紧固;4、测试设备试机;

5、高压开关测试柜与高负载箱之间的电源线连接,连接处必须紧固;6、线缆绝缘测试;7、开始测试;

- 8、合上高压负载箱设备断路器;9、合上被测机组侧高压断路器;10、按操作流程进行测试;
- 11、测试过程信息、等收集;12、测试完毕,关闭发电机组测试设备,断开设备空开;
- 13、断开高压发电机组测试设备与高压开关柜的电源线连接;(断开之前必须用高压验电器测试后进行放电,确认不带电后才能拆除电缆)
- 14、按规范依次按组断开临时电缆连接;15、所有连接线缆放置在位置,并按类别分开;
- 16、设备放置在位置;17、现场清理。为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部i的设备能得到不间断的电源供电,这些部门]通常采用“市电供电柴油发电机组备用+UPS电源”所组成的电源供电系统。在线路故障及台风、地震、洪水等自然灾害造成的供电线路故障,备用柴油发电机组撑起应急供电系统的动力大梁,因为此对后备发电机组的电源系统的测试至关重要,是确保后备电源供电系统的稳定和安全。通过对发电机组的定期负载检测,可以则里各类发电机组的输出功率、带载能力,各项指标是否正常(正常自启动、自动切换、自动并机)是否存在的安全隐患。

我司可为发电机组提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。

活动演出发电、应急发电、建筑工程发电24小时服务 酒店宾馆临时用电、演艺拍摄、展示灯光用电、务办公发电、居民小区发电、各种活动、建筑工程、路桥施工等发电,业务范围:

- 1、进口柴油发电机组随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,
- 2、为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的\*。
- 3、调试、维护、设备,根据客户需要24小时随时发电。 品牌:大字,康明斯,沃尔沃,道依茨,三菱等。