

苏州附近2000千瓦负载箱出租，电阻柜发电机组测试租赁

产品名称	苏州附近2000千瓦负载箱出租，电阻柜发电机组测试租赁
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

苏州附近2000千瓦负载箱出租，电阻柜发电机组测试租赁模拟负载在500W~6KW之间可分档调节，每档可调功率为500W，方便客户使用。

负载功率元件采用铬合金柱状纯阻性元件，特点是热温度系数优良（温漂小），在测试过程电阻不发红，具有良好的稳定性。

功率因数达0.99以上。

第一步 燃油和冷却液检查

发电机负载测试人员的第一步是检查液位。首先要确认油箱已满，并且发电机有足够的机油和冷却液供应。

第二步 – 启动和工作温度检查

测试技术人员将发电机启动并观察发电机的运行状态。等待发电机达到其标准工作温度，仔细听是否可能存在一些异常声响。如果存在任何问题，测试人员需要立即停止发电机的运行，直到发

现问题并纠

正问题为止。苏州附近2000千瓦负载箱出租，电阻柜发电机组测试租赁

第三步 – 连接负载箱

在负载箱测试的这个阶段，发电机技术人员可能需要先施加大负载，然后增加较小的负载，直到发电机承载的负载达到发电机大连续额定负载的一半。

第四步 – 安培数检查

测试人员使用电流表检查发电机的电压。安培数检查的目的是验证发电机的电压是否为中性电压，并且在满载时不会低于105伏。

第五步 – 负载箱状态监控

发电机测试技术人员将继续聆听异常噪音并监控发电机是否有过热迹象。对于大多数发电机来说，这个阶段可以持续4-24小时，但对于工业主要发电机来说，这个阶段可能会持续整整一周

2、主要技术参数:设备功率:500W~6KW分档可调，可分别调整到4KW、5KW及6KW。

负载工作电压: AC220V(交流)负载工作电压:DC240V-270V(直流)

冷却方式:强制风冷风机工作电压:AC220V (DC24V)

加载方式:手动分档加载。

负载保护:负载过流及短路保护、苏州附近2000千瓦负载箱出租，电阻柜发电机组测试租赁

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁，高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

高温报警。

功率因数:0.99

3、用途:为了验证机房空调制冷情况及考核机房PUE值，用来模拟服务器、交换机、存储器等设备的能耗状态。以及验证从配电房到各机柜PDU整个供电链路的连接状态是否满足设计要求。